UAB „Geoinfra“
Įmonės kodas 303234869

| | |
|---|---|
| Užsakovas | Tauragės rajono savivaldybės administracija |
| Projektuotojas | UAB „Geoinfra“ |
| Statinio projekto pavadinimas | Susisiekimo komunikacijų statinio, Stadiono Tako g. bei kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų - dviračių tako rekonstravimo ir kito inžinerinio statinio, bendro - pėsčiųjų dviračių tako bei inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas Tauragės m. Tauragės r. sav. |
| Statybos vieta | Stadiono Tako g. Tauragės m. |
| Statybos rūšis | Rekonstravimas<br>Nauja statyba |
| Statinio paskirtis | Susisiekimo komunikacijos: gatvės<br>Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties<br>Inžineriniai tinklai: lietaus nuotekų šalinimo tinklai |
| Statinio kategorija | Neypatingasis statinys<br>Nesudėtingasis II grupės statinys |
| Statinio projekto Nr. | P26-52 |
| Statinio projekto etapas | Projektiniai pasiūlymai |
| Bylos žymuo | P26-52_R-NS_PP |
| Laida | 0 |

Tauragė 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projekto vadovas | ..... *(parašas)* | ..... *(data)* | J. Mickūnas<br>Atest. Nr. 30952 |
| Projekto dalies vadovas | ..... *(parašas)* | ..... *(data)* | J. Mickūnas<br>Atest. Nr. 27107 |

# PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | STATYBOS LEIDIMUI | | | | |
| Laida | Data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS | | | | |
| **Šis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA** | | | | | | |
| **Atestato Nr.** | | | | **Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų statinio, Stadiono Tako g. bei kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako rekonstravimo ir kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako bei inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas Tauragės m. Tauragės r. sav | | |
| 30952 | PV | J. Mickūnas | | **Projekto dalis** Projektiniai pasiūlymai | | |
| 27107 | PDV | J. Mickūnas | | | | |
| | Inž. | A. Ugintas | | | | |
| | | | | **Dokumento pavadinimas** Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis | | **Laida** 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **LT** | **Statytojas ir (arba) užsakovas** Tauragės rajono savivaldybės administracija | | | **Dokumento žymuo** P26-52_R-NS_PP_PDSŽ | **Lapas** 1 | **Lapų** 2 |

## PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Dokumento žymuo | Lapų sk. | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **P26-52_R-NS_PP_PDSŽ** | **2** | **0** | **Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis** | |
| 2. | P26-52_R-NS_PP_BSR | 2 | 0 | Bendrieji statinio rodikliai | |
| 3. | P26-52_R-NS_PP_BAR | 12 | 0 | Bendrasis aiškinamasis raštas | |
| 4. | P26-52_R-NS_PP_PSS | 1 | 0 | Projekto suderinimų sąrašas | |

## PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| Dokumento žymuo | Lapų sk. | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| P26-52_R-NS_PP_SS-01 | 1 | 0 | Situacijos planas M1:1000 | |
| P26-52_R-NS_PP_DEOP-02 | 3 | 0 | Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500 | |
| P26-52_R-NS_PP_ITSP-03 | 3 | 0 | Inžinerinių tinklų suvestinis planas M1:500 | |
| P26-52_R-NS_PP_IP-04 | 3 | 0 | Išilginiai profiliai $M_h$1:500, $M_v$1:100 | |
| P26-52_R-NS_PP_SP-05 | 2 | 0 | Skersiniai profiliai M1:50 | |

## PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Dokumento žymuo | Pavadinimas | Lapų sk. |
|---|---|---|---|
| 1. | | Techninė užduotis | 9 |
| 2. | 2026-10-08 Nr. SARD-73-261008-00067 | Specialieji architektūros reikalavimai | 6 |
| 3. | 2026-09-16 Nr. PV/26-43 | Įsakymas projekto vadovui ir projekto dalių vadovui | 1 |

# BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | STATYBOS LEIDIMUI | | | |
| Laida | Data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS | | | |
| **Šis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA** | | | | | |
| **Atestato Nr.** | | | | **Statinio projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų statinio, Stadiono tako g. bei kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų - dviračių tako rekonstravimo ir kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų - dviračių tako bei inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas Tauragės m. Tauragės r. sav. | |
| 30952 | PV | J. Mickūnas | | **Projekto dalis** Projektiniai pasiūlymai | |
| 27107 | PDV | J. Mickūnas | | | |
| | Inž. | A. Ugintas | | | |
| | | | | **Dokumento pavadinimas** Bendrieji statinio rodikliai | **Laida** 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| LT | **Statytojas ir (arba) užsakovas** Tauragės rajono savivaldybės administracija | | | **Žymuo** P26-52_R-NS_PP_BSR | **Lapas** 1 / **Lapų** 2 |

# BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kiekis po rekonstravimo | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| **IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS** | | | | |
| **1. Stadiono Tako gatvė:** (unikalus Nr. 4400-6234-6649) | | | | Rekonstravimas |
| 1.1. kategorija | | Ds | D | |
| 1.2. ilgis* | km | 0,130 | 0,297 | |
| 1.3. važiuojamosios dalies plotis | m | 3,55 | 5,50 | |
| 1.4. eismo juostų skaičius | vnt. | 1 | 2 | |
| 1.5. eismo juostos plotis | m | 3,55 | 2,75 | |
| **VI. Kiti inžineriniai statiniai** | | | | Rekonstravimas |
| **2.1. Kitos paskirties: pėsčiųjų takas.** (unikalus Nr. 4400-5247-5875) | | | | **Pavadinimas po rekonstravimo**: bendras pėsčiųjų - dviračių takas |
| 2.2. Plotas | $m^2$ | 1304,82 | 1059,0 | Rekonstruojamas plotas 635 m2 |
| **VI. Kiti inžineriniai statiniai** | | | | Nauja statyba |
| **3. Kitos paskirties: bendras pėsčiųjų - dviračių takas.** | | | | |
| 3.2. Plotas | $m^2$ | 429,0 | | |
| **V. INŽINERINIAI TINKLAI** | | | | |
| **4.1 Lietaus nuotekų šalinimo tinklai:** | | | | Nauja statyba |
| 4.2. tinklų ilgis * | m | 167 | | |
| 4.3. vamzdžio skersmuo | mm | 200;250 | | |

* - Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

# BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | STATYBOS LEIDIMUI | | | | |
| Laida | Data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS | | | | |
| **Šis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA** | | | | | | |
| **Atestato Nr.** | | | | **Projekto pavadinimas** Susisiekimo komunikacijų statinio, Stadiono Tako g. bei kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų - dviračių tako rekonstravimo ir kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų - dviračių tako bei inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas Tauragės m. Tauragės r. sav. | | |
| 30952 | PV | J. Mickūnas | | **Statinio projekto dalis** Projektiniai pasiūlymai | | |
| 27107 | PDV | J. Mickūnas | | | | |
| | Inž. | A. Ugintas | | | | |
| | | | | **Dokumento pavadinimas** Bendrasis aiškinamasis raštas | | **Laida** 0 |
| LT | **Statytojas ir (arba) užsakovas** Tauragės rajono savivaldybės administracija | | | **Dokumento žymuo** P26-52_R-NS_PP_BAR | **Lapas** 1 | **Lapų** 14 |

# Turinys

1. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas ..... 3
2. Projektuojamo statinio duomenys ..... 4
3. Esamos būklės analizė ..... 4
4. Klimato sąlygos ..... 6
5. Projektiniai sprendiniai ..... 6
6. Apšvietimas ..... 9
7. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonės, apsauginės ir sanitarinės zonos ..... 10
8. Aplinkos ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia ..... 11
9. Projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas ..... 12
10. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos ..... 13
11. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas vykdant žaliuosius pirkimus ..... 14
12. Teritorijų planavimo dokumentai ..... 14

# 1. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas

Susisiekimo komunikacijų, Stadiono tako gatvės, kitos paskirties bendro pėsčiųjų - dviračio tako rekonstravimo, kitos paskirties bendro pėsčiųjų - dviračio tako ir inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų Tauragės mieste naujos statybos projektas(toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

## 1.1. Projektinių pasiūlymų rengimo dokumentai

- Statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis);
- Specialieji architektūros reikalavimai 2026-10-08 Nr. SARD-73-261008-00067
- Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.
- Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai.

### 1.1.1.Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

| | |
|---|---|
| I-1240 | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas |
| I-1120 | Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas |
| I-2223 | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas |
| 1116 | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ |
| XIII-2166 | Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas |
| KTR 1.01:2008 | „Automobilių keliai“ |
| STR 1.04.04:2017 | „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |
| STR 1.01.03:2017 | „Statinių klasifikavimas“ |
| STR 1.06.01:2016 | „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ |
| STR 1.05.01:2017 | „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ |
| STR 2.06.04:2014 | „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ |
| STR 2.03.01:2019 | „Statinių prieinamumas“ |
| STR 2.01.01(1):2005 | „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” |
| STR 2.01.01(2):1999 | “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” |
| STR 2.01.01(3):1999 | „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ |
| STR 2.01.01(4):2008 | „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” |
| STR 1.01.08:2002 | „Statinio statybos rūšys“ |
| LST 1516:2015 | Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ |
| LST 1569:2012 | Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ |
| | Kelių eismo taisyklės |
| PĮT KŽA 08 | Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. |
| TRA SBR 19 | Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. |
| TRA UŽPILDAI 19 | Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. |
| TRA TRINKELĖS 14 | Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas |
| TRA VŽ 12 | Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas |
| TRA ŽM 12 | Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas |
| ĮT SBR 19 | Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. |
| ĮT VŽ 14 | Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės |
| ĮT ŽS 17 | Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės |
| ĮT ŽM 12 | Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės |

| | |
|---|---|
| | Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės |
| KPT VNS 16 | Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės |
| R ISEP 10 | Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacij |

## 2. Projektuojamo statinio duomenys

**Projekto rengėjas:** UAB „Geoinfra“.
**Projekto užsakovas:** Tauragės rajono savivaldybės administracija.
**Projektas:** Susisiekimo komunikacijų statinio, Stadiono tako g. bei kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų - dviračių tako rekonstravimo ir kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų - dviračių tako bei inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas Tauragės m. Tauragės r. sav.
**Statinio paskirtis ir:** Susisiekimo komunikacijos: gatvė. Inžineriniai tinklai: lietaus nuotekų šalinimo tinklai. Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties ( bendras pėsčiųjų dviračių takas).
**Statinio kategorija:** neypatingas statinys, nesudėtingas II grupės.
**Statybos rūšis:** Rekonstravimas, Nauja statyba
**Adresas:** Tauragės m., Stadiono tako g.

## 3. Esamos būklės analizė




*1 paveikslas. ---------- projektuojama Stadiono tako g ir bendras pėsčiųjų – dviračių takas..*

Projektuojamoje Stadiono tako g. yra žvyro ir asfalto danga, plotis yra apie 3,55 m, gatvės ruožo ilgis – 0,130 km. Gatvės kategorija – pagalbinė gatvė (Ds).

Esamas pėsčiųjų takas yra rekonstruojamas į bendrą pėsčiųjų - dviračių taką. Esamo tako plotis yra apie 2,0m. Tako danga – asfalto.

Kur projektuojamas naujas bendras pėsčiųjų – dviračių takas vyrauja vejos dirvožemio sluoksnis, žvyro bei asfalto dangos.

Esamos gatvės asfalto danga sutrupėjusi, vyrauja išdaužos, sutrupėję ir išsikraipę bortai.

Kadangi Tauragės mieste yra projektuojamas naujas dviračių tinklas, todėl norinti sujungti dviračių takus, pėsčiųjų takas netenkina tako paskirties bei statinio pločio, todėl takas yra rekonstruojamas.

Projektuojamuose ruožuose yra šie inžineriniai tinklai: , 0,4 pažeminė elektros linija, požeminis ryšių kabelis, požeminis vandentiekis, buitinės ir gamybinės nuotekos, šilumotiekio tinklai.

Visi inžineriniai tinklai parodyti topografinėje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojančiomis organizacijomis.

Gatvės bei tako statybos darbai esamų komunikacijų nepažeis. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus vykdyti tik išsikvietus juos eksploatuojančių žinybų atstovus ir nustačius tikslią jų buvimo vietą. Kasimo ir tankinimo darbai atliekami rankiniu būdu, prižiūrint atsakingiems už darbus vadovams ir laikantis visų saugumo reikalavimų.

Gatvės ir takų rekonstravimo ir naujos statybos darbai higieninės ir ekologinės situacijos nepablogins. Gatvės statinys nepatenka į kultūros paveldo bei saugomos teritorijos ribas.



*2 paveikslas. Esama situacija projektuojamame Stadiono tako g. ruože.*



*3 paveikslas. Esama situacija rekonstruojamame bendro pėsčiųjų ir dviračių tako ruože.*



3 paveikslas. Esama situacija naujos statybos bendro pėsčiųjų - dviračių tako ruože.

## 4. Klimato sąlygos

Klimatas apibūdinamas taip:

- vidutinis metinis kritulių kiekis – 600 - 650 mm;
- vidutinė metinė oro temperatūra – +7,0 - +7,5 ºC;
- Vidutinis metų vėjo greitis – nuo 3,0 iki 3,5 m/s;
- Įšalo gylis – 1,40 m

Pateikti duomenys konkrečiais metais gali skirtis, bei vykstant klimato pokyčiams ateityje gali kisti.

## 5. Projektiniai sprendiniai

Šiuo projektu pagal pateiktą užsakovo techninę užduotį projektuojama:

**Susisiekimo komunikacijų statiniai:**

- Stadiono Tako gatvė.

**Kiti inžineriniai statiniai:**

- Bendras pėsčiųjų – dviračių takas.

**Inžineriniai tinklai:**

- Lietaus nuotekų šalinimo tinklai

### 5.1. Planas, išilginis profilis

Gatvė ir takai projektuojami maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos ir kad atitiktų pagalbinės kategorijos gatvei ir bendro pėsčiųjų – dviračių takams keliamus techninius reikalavimus. Visi sprendiniai yra suderinti su Tauragės rajono savivaldybe. Gatvė ir takai projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei KTR 1.01.2008 „Automobilių keliai“ taip, kad nepažeistų trečiųjų asmenų interesų.

Ašinės linijos projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Gatvės ir takų trasos projektuojamos maksimaliai prisitaikant prie esamos situacijos, siekiant išlaikyti esamą situaciją ir kad būtų užtikrinti sklandūs įvažiavimai į sklypus.

Gatvėje projektuojama trinkelių danga o takuose asfalto danga remiantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ ir „Automobilių kelių sankryžos“ R36-01 rekomendacijomis.

Išilginis profilis suprojektuotas prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad būtų užtikrintas paviršinio vandens nuvedimas. Vidutinė darbo žymės yra: gatvės nuo -0,12 iki 0,66 m, bendro pėsčiųjų – dviračių tako (rekonstravimas) nuo 0,00 iki 0,36 m, bendro pėsčiųjų – dviračių tako (nauja statyba) nuo -0,04 iki 0,46 m. Maksimalus gatvės išilginis nuolydis -0,85 %, minimalus 0,40 %, bendro pėsčiųjų – dviračių tako (rekonstravimas) maksimalus -0,40 %, minimalus 0,30 %, bendro pėsčiųjų – dviračių tako (nauja statyba) 0,60 %.

Gatvė yra rekonstruojama iš (Ds) į (D) kategorijos gatvę. Joje numatomas dviračių gatvės principo eismas. Gatvė projektuojama 5,5m pločio trinkelių danga su skersiniu vienšlaičiu 2,5% nuolydžiu, abiejose pusėse įrėminta bortais. Ruožo ilgis 297 metrai. Gatvės viduryje 1,10m pločio projektuojamos iš tamsios spalvos trinkelių juosta, atskirianti eismo srautus. Trinkelių spalvą tikslinti statybos darbų metu.

Gatvės ribose projektuojami automobilių stovėjimo vietos iš ažūrinių trinkelių.

Kairėje gatvės pusėse projektuojamas šaligatvis 1,50 m pločio su žaliąją zona 2,30 m, kurioje numatomas medžių, krūmų sodinimas.

Rekonstruojamas bendras pėsčiųjų - dviračių takas 2,5 m pločio iš asfalto dangos įrėmintas vejos bortais. Ruožo ilgis 264 metrai.

Naujos statybos bendras pėsčiųjų - dviračių takas taip pat projektuojamas 2,5 m pločio iš asfalto dangos įrėmintas vejos bortais. Ruožo ilgis 170 metrai.

## 5.2. Paviršinio vandens nuvedimas ir drenažas

Paviršinio vandens nuvedimas užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiu. Gatvėje bus įengiamos lietaus nuotekų šalinimo tinklai.

Automobilių stovėjimo vietose bus įrengiamos iš ažūrinių trinkelių, kur vanduo gersis į gruntus ir įrengtu pokonstrukciniu drenažu išvedamas į lietaus nuotekų tinklus.

Nuo projektuojamų takų, paviršinis vanduo nuvedamas į žaliąsias zonas. Po takais projektuojamas pokonstrukcinis drenažas, kuris taip pat pajungiamas į lietaus nuotekų tinklus.

## 5.3. Dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija, parenkama vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis, statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ ir gatvės dangos konstrukcijos tyrimų ataskaita.

**Dangos konstrukcijos parinkimas (Privažiuojamajam keliui):**


1. Apskaičiuojamas dangos konstrukcijos storis ant F3 klasės gruntų:

*0,50 · h = 0,50 · 140 = 70 cm, kur h=140 cm – įšalo gylis Tauragėje.*

Remiantis automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis VI skyriaus, 3 skirsniu, 7 lentelė, priimamos dangos konstrukcijos storis 70 cm. (A + B + C + D)+70=75; 0+5+5+(-10)+70=70 cm

2. Pagal esamą kelio apkrovą, parenkama kelio konstrukcija DK 0,1.

| Dangų konstrukcijų klasė | Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui | |
|---|---|---|
| | F2 | F3 |
| DK 100 | $0{,}75h_z$ | $0{,}85h_z$ |
| DK 32 | $0{,}70h_z$ | $0{,}80h_z$ |
| DK 10 | $0{,}65h_z$ | $0{,}75h_z$ |
| DK 3 | $0{,}60h_z$ | $0{,}70h_z$ |
| DK 2, DK 1 | $0{,}55h_z$ | $0{,}65h_z$ |
| DK 0,3 | $0{,}50h_z$ | $0{,}60h_z$ |
| DK 0,1 | $0{,}45h_z$ | $0{,}50h_z$ |
| **Pastaba:** $h_z$ nustatomas pagal Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje (LAKIS) skelbiamą interaktyvų Lietuvos teritorijos kartografavimą (zonavimą) pagal didžiausią įšalo gylį arba pagal 2 priedo 1 pav. | | |




*3.pav. Įšalo gylis Lietuvoje.*

3. Gatvės dangos konstrukcija parenkama iš 11 lentelės.

**11 lentelė. Trinkelių ir plokščių dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 klasės gruntų**

(sluoksnių storiai nurodyti cm; • mažiausio deformacijos modulio $E_{V2}$ vertės nurodytos MPa)

| Eil. Nr. | Dangų konstrukcijų klasė | | DK 100 | DK 32 | DK 10 | DK 3 | DK 2 | DK 1 | DK 0,3 | DK 0,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Projektinė apkrova A (ESAs), mln. | A | > 32 | > 10–32 | > 3,0–10 | > 2,0–3,0 | > 1,0–2,0 | > 0,3–1,0 | > 0,1–0,3 | ≤ 0,1 |
| | Skaldos pagrindo sluoksnis ant AŠAS | | | | | | | | | |
| 1. | Trinkelių arba plokščių danga[1)]<br>Pasluoksnis[4)]<br>Skaldos pagrindo sl.<br>$E_{V2} \geq 180(150; 120)$ MPa<br>AŠAS | | – | – | – | 10 / 3 / 25 / ▼180 / ▼120 / ▼45 / ≥38 | 10 / 3 / 25 / ▼150 / ▼120 / ▼45 / ≥38 | 8 / 3 / 20 / ▼150 / ▼120 / ▼45 / ≥31 | 8 / 3 / 15 / ▼120 / ▼100 / ▼45 / ≥26 | 8 / 3 / 15 / ▼120 / ▼100 / ▼45 / ≥26 |
| | Žvyro pagrindo sluoksnis ant AŠAS | | | | | | | | | |
| 2. | Trinkelių arba plokščių danga[1)]<br>Pasluoksnis[4)]<br>Žvyro pagrindo sl.<br>$E_{V2} \geq 150(120)$ MPa<br>AŠAS | | – | – | – | – | 10 / 3 / 30 / ▼150 / ▼120 / ▼45 / ≥43 | 8 / 3 / 25 / ▼150 / ▼120 / ▼45 / ≥36 | 8 / 3 / 20 / ▼120 / ▼100 / ▼45 / ≥31 | 8 / 3 / 20 / ▼120 / ▼100 / ▼45 / ≥31 |
| | Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis ant ŠNS | | | | | | | | | |
| 3. | Trinkelių arba plokščių danga[1)]<br>Pasluoksnis[4)]<br>Skaldos arba žvyro pagrindo sl.<br>$E_{V2} \geq 180(150; 120)$ MPa<br>ŠNS | | – | – | – | 10 / 3 / 30[2)] / ▼180 / ▼45 / ≥43 | 10 / 3 / 30[3)] / ▼150 / ▼45 / ≥43 | 8 / 3 / 30[3)] / ▼150 / ▼45 / ≥41 | 8 / 3 / 25[3)] / ▼120 / ▼45 / ≥36 | 8 / 3 / 25[3)] / ▼120 / ▼45 / ≥36 |
| | Asfalto pagrindo sluoksnis ant AŠAS | | | | | | | | | |
| 4. | Trinkelių arba plokščių danga[1)]<br>Pasluoksnis[4)]<br>Vandeniui pralaidus asfalto pagrindo sl.<br>AŠAS | | – | – | – | 10 / 3 / 14 / ▼120 / ▼45 / ≥27 | 10 / 3 / 14 / ▼120 / ▼45 / ≥27 | 8 / 3 / 12 / ▼120 / ▼45 / ≥23 | 8 / 3 / 10 / ▼100 / ▼45 / ≥21 | 8 / 3 / 8 / ▼100 / ▼45 / ≥19 |

**Gatvės projektinė konstrukcija**

- Betono trinkelės 80x100x200 ir ažūrinės trinkelės 80x100x200 – 8,0 cm storio;
- Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų min. medž. fr. 0/5 – 3,0 cm storio
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 – 15,0 cm storio;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5/ m/s) – 44,0 cm storio;
- Sankasos viršaus pagerinimas gruntu ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM – 20 cm storio

- Žemės sankasa.

**Šaligatvio dangos konstrukcija:**

- Betono trinkelės 80x100x200 – 8,0 cm storio;
- Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios min. medž. 0/5 – 3,0 cm storio;
- Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. – 15,0 cm storio;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 29,0 cm storio
- Žemės sankasa

3. Takų dangos konstrukcija parenkama iš 13 lentelės.

**13 lentelė. Pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 klasės gruntų**

(sluoksnių storiai nurodyti cm; • mažiausio deformacijos modulio $E_{V2}$ vertės nurodytos MPa)

| Eil. Nr. | Dangos konstrukcija su: | Asfalto danga | Betono danga | Trinkelių arba plokščių danga[1)] | Žvyro danga (dangos sluoksnis be rišiklių)[2)] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danga<br>Paslluoksnis[3)]<br>Skaldos pagrindo sl. $E_{V2} \geq 120(100)$ MPa<br>ŠNS | Skaldos pagrindo sluoksnis ant ŠNS | | | |
| 2. | Danga<br>Paslluoksnis[3)]<br>Žvyro pagrindo sl. $E_{V2} \geq 120(100)$ MPa<br>ŠNS | Žvyro pagrindo sluoksnis ant ŠNS | | | |
| 3. | Danga<br>Paslluoksnis[3)]<br>Pagrindo sluoksnis be rišiklių (SPS, ŽPS, AŠAS) $E_{V2} \geq 120(100)$ MPa | Pagrindo sluoksnis be rišiklių ant žemės sankasos | | | |
| 4. | Danga<br>Asfalto pagrindo sl.<br>Skaldos pagrindo sl. $E_{V2} \geq 100$ MPa<br>ŠNS | Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant ŠNS | - | - | - |
| 5. | Danga<br>Asfalto pagrindo sl.<br>Žvyro pagrindo sl. $E_{V2} \geq 100$ MPa<br>ŠNS | Asfalto pagrindo sluoksnis ir žvyro pagrindo sluoksnis ant ŠNS | - | - | - |

**Bendro pėsčiųjų - Dviračio tako projektinė konstrukcija:**

- Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD – 8,0 cm storio;
- Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. – 15,0 cm storio;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 32,0 cm storio;

### 5.4. Kiti inžineriniai tinklai

Visi inžinerinių tinklų šuliniai, kurie patenka į projekto vykdymo dalį žeminami/aukštinami iki projektinio dangos lygio, šulinių dangčiai keičiami naujais, klasė parenkama pagal montavimo vietą.

Visi ryšių kabeliai patenkantys į kietųjų dangų dalį apsaugomi sudedamais PE kabelių apsaugos vamzdžiais DN110/100.

### 5.5. Eismo saugumo priemonės

Kelio ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikalaus ženklinimo taisyklėmis“.

Eismo saugumui užtikrinti kelias apstatomas kelio ženklais ant metalinių atramų. Kelio ženklų dydžio grupė – 0.

Kelio ženklų stulpai, kelio ženklų nugarinės pusės ir tvirtinimo detalės turi būti juodos spalvos RAL 9005.

Saugiam eismo užtikrinimui gatvėse numatyta įrengti kelio ženklus, horizontalųjį ženklinimą pagal galiojančius reikalavimus.

Kelio danga ženklinama termoplastinėmis medžiagomis/dažais. Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva suprojektuota pagal Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles.

## 6. Apšvietimas

Numatomas apšvietimas, įrengiant metalines atramas su LED šviestuvais. Ant naujai suprojektuotų atramų numatyti ilgaamžiai taupūs LED šviesos šaltiniai.

Atramos ir jų komponentai juodos spalvos RAL 9005.

### 6.1. Želdinių tvarkymas

Projektuojamų statinių teritorijoje numatomas esamų želdinių šalinimas (3 vnt), kurie patenka į statybos ribas.

Šalinami medžiai – kurie pagal „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ patenka į saugotinų medžių sąrašą.

Saugotiniems medžiams miestų gatvėse priskiriamos šios medžių ir krūmų rūšys:

12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės.

Mediena (išskyrus menkavertę medieną, krūmus, šakas ir kelmus) turi būti sandėliuojama statybvietėje. Rangovas tvarkingai susandėliavęs medieną (medžių kamienus) turi nedelsiant apie tai informuoti užsakovą, nurodydamas kiekį erdmetriais arba kietmetriais.

Atliekant statybos darbus vadovautis LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintos „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ ir LR AM 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-717 patvirtintos „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“).

Leidimai ir sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išduodami vadovaujantis LR želdynų įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo įstatymo 13 str.

**Pateikus prašymą gauti leidimą šalinti medžius bus vertinama šalinamų želdinių būklė ir atkuriamoji vertė.**

Projekte numatomas ir želdinių sodinimas. Galutinį produktą (dekoratyvinius augalus), kiekius ir tikslius pririšimus būtina tikslinti projekto įgyvendinimo metu, derintis su Tauragės savivaldybe bei konsultuotis su apželdinimo specialistais.

## 7. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonės, apsauginės ir sanitarinės zonos

### 7.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Statybos darbų teritorija nepatenka į Saugomų teritorijų ir jų apsaugos zonų ribas, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas.

### 7.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Vadovaujantis kultūros registro duomenimis (http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search), sklypo teritorijoje ir jo gretimybėse nekilnojamosios kultūros vertybės neregistruotos.

### 7.3. Aplinkos apsauga

Projekte numatyti statiniai nepatenka į jokias saugomas teritorijas.

Rastos buitinės atliekos, šiukšlės darbų metu surenkamos ir perduodamos tvarkančiai įmonei, kaip tai numatyta pagal atliekų tvarkymo reglamentus.

### 7.4. Apsauginės ir sanitarinės zonos

Projektuojamų statinių teritorijoje yra šių inžinerinių tinklų ir statinių apsaugos zonos:

- Vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų ir įrenginių apsaugos zona po 2,5 metrus nuo vamzdynų ašies.
- Ryšių kabelio apsaugos zona - po 1m į abi puses.
- Požeminių elektros kabelių apsaugos zona – po 1m į abi puses.
- Elektros oro linijų apsaugos zona iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus
- Ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos - po 1m į abi puses.

Naujai klojamiems inžineriniams tinklams nustatomas atitinkamos apsauginės zonos pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą.

### 7.5. Gaisriniai ir darbų saugos reikalavimai

Prieš pradedant darbus turi būti įrengta darbo vieta, vadovaujantis patvirtintais „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“. Šie nuostatai parengti pagal Europos Sąjungos direktyvą 92/57/EEB dėl minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse, kuri remiasi 89/391/EEB direktyvos dėl priemonių, skatinančių darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimą darbo vietose, 16 (1) straipsniu ir nustato privalomus minimalius laikinųjų arba kilnojamųjų statybviečių saugos ir sveikatos darbe reikalavimus. Šių nuostatų reikalavimai yra privalomi visoms Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems ūkio subjektams, kuriuose darbo santykiai privalo būti grindžiami darbo sutarties įstatymu, kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais. Statybvietėse darbdavys privalo vykdyti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir kitais saugos ir sveikatos darbe teisės aktais nustatytas darbdavio prievoles pagal 13 papunkčio reikalavimus.

Darbdavys privalo informuoti darbuotojus ir/arba jų atstovus apie visas saugos ir sveikatos darbe priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka.

**Apsaugą nuo pavojingų ir kenksmingų poveikių žmogui Lietuvos Respublikoje reglamentuoja norminiai aktai:**

- Priešgaisriniai apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m gruodžio 7d. įsakymas Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“.
- „Darboviečių įrengimo statybvietės nuostatai“, patvirtinti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos ministro įsakymu 2008 m. sausio 15d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 ir šių nuostatų pakeitimas (2009.05.20 įsakymas Nr. A1-346/D1-276).

Vykdant darbus turi būti vykdomos **apsaugos žmogui nuo pavojingų ir kenksmingų srovės poveikių būdai**: apsauginiai atitvarai, apdangalai ir gaubtai žaibosauga, izoliacijos lygiai, priemonės neleisti prieinamose statinių dalyse atsirasti elektros krūviams, skiriamųjų ir pažeminančių transformatorių panaudojimas, įtampos ir srovės kontrolė; elektros įrenginių srovei laidžių korpusų įžeminimas arba įnulinimas; apsauginio atjungimo priemonės; elektros įrenginiai, naudojami potencialiai sprogstančioje atmosferoje, su tam tikrais apsaugos tipais; signalizacija apie įrenginio gedimą, darbo režimo pakitimą ir t.t.

Naudojami įrankiai, įtaisai ir kėlimo mechanizmai turi būti tvarkingi, jie įrengiami ir prižiūrimi laikantis saugos darbe taisyklių bei gamintojų instrukcijų reikalavimų.

Apie visus pastebėtus naudojamų įrankių, įtaisų ir mechanizmų, taip pat kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių gedimus, keliančius pavojų patiems ar šalia esantiems žmonėms, kiekvienas darbuotojas, negalėdamas pats pašalinti pažeidimų, nedelsdamas praneša tiesioginiam, o jeigu jo nėra – aukštesniajam vadovui.


Apsaugos priemonėmis leidžiama naudotis, jeigu jos yra išbandytos ir patikrintos darbo saugos norminių aktų nustatyta tvarka. Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugos priemone, įsitikina, kad ji yra išbandyta ir patikrinta, o jos paskirtis atitinka naudojimosi sąlygas.

Jei aptinkamų įtaisų ar prietaisų gedimų negalima pašalinti savo jėgomis, darbai nutraukiami.

## 8. Aplinkos ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia

Neregių paviršiai įrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir ISO 21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas“.

Į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. Takuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako paviršiaus.



Pėsčiųjų takų, aukščių, parkų ir kitų viešųjų erdvių takų paviršius turi būti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms).

Bortelius privaloma nužeminti iki dangos lygio arba įrengti bortelio nuožulną. Šiuo atveju skirtumas tarp paviršių neturi viršyti 5 mm.

## 9. Projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas

Numatomas minimalus trumpalaikis poveikis aplinkai dėl dulkių, atliekų susidarymo statybos metu. Bus motorizuotų transporto priemonių, naudojamų statybos darbams, sukeltas triukšmas. Techniniame darbo projekte numatyti darbai turi būti atliekami darbo dienomis, darbo valandomis. Darbų atlikimo grafikas ir etapiškumas privalo būti suderintas su statytoju.

Aplinkos, oro, dirvožemio ar gilesnių sluoksnių tarša galima tik statybos metu, sugedus statybinėms mašinoms. Tokiu atveju rangovas privalo savo lėšomis ištaisyti padarytą žalą.

Poveikis dirvožemiui bus trumpalaikis. Planuojami darbai bus vykdomi paviršiniame dirvos sluoksnyje, nesiekiant žemės gelmių. Esant poreikiui nukasti, humusingas dirvožemis bus nukasmas nuo visų darbų metu pažeidžiamų plotų. Jis bus supilamas atskirai, nesumaišant jo su kitokiu gruntu (šis dirvožemis nebus teršiamas statybos atliekomis, šiukšlėmis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis, nebus tankinamas). Baigus žemės darbus, augalinis gruntas bus panaudotas pažeistų vietų atstatymui. Techninio projekto sprendiniai neturės neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei.

Jokio poveikio vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui) neturės.

***Esminių statinio reikalavimų išpildymas projekte***

Mechaninis atsparumas ir pastovumas: projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą ilgalaikio naudojimo metu.

Gaisrinė sauga: projektiniai sprendiniai užtikrina gaisrinę saugą ilgalaikio naudojimo metu.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga: gatvėje bus įrengta asfaltbetonio danga, todėl nepadidės dulkėtumas ir oro tarša nuo transporto sukeliamų dulkių.

Naudojimo sauga: statinį naudojant pagal paskirtį projektiniais sprendiniais užtikrintas saugus statinio naudojimas, bus sutvarkyta gatvės danga.

Apsauga nuo triukšmo: statybos darbų metu numatomas laikinas triukšmo padidėjimas. Gyventojų apsaugai numatoma planuoti darbo procesą – gyvenamosiose teritorijose ir arti pavienių gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-07:00 val.) metu.

Pagal HN 33:2011 nebus viršijami didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamojoje aplinkoje.

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Paros laikas* | Ekvivalentinis garso slėgio lygis ($L_{AeqT}$), dBA | Maksimalus garso slėgio lygis ($L_{AFmax}$), dBA |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo | diena<br>vakaras<br>naktis | 65<br>60<br>55 | 70<br>65<br>60 |

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio ($L_{dienos}$), vakaro triukšmo rodiklio ($L_{vakaro}$) ir nakties triukšmo rodiklio ($L_{nakties}$) apibrėžtyse.

**Dienos triukšmo rodiklis** ($L_{dienos}$) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui.

**Nakties triukšmo rodiklis** ($L_{nakties}$) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui.

**Vakaro triukšmo rodiklis** ($L_{vakaro}$) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui.

## 10. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos

Statybos darbų vykdymo metu ir statybos užbaigimo metu aplinka objekte ir aplink jį turi būti saugoma nuo užteršimo. Rangovas surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos, ir apsaugo Statytoją nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų.

Susidariusios statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, kurios nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose (įrengiamos vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietės nuostatais“). Susidarius atliekų išvežimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui įmonės, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas.

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos −pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

## 11. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas vykdant žaliuosius pirkimus


Šis skyrius parengtas „APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠAS“ nurodymais ir vadovautis 2022 M. GRUODŽIO 13 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-401 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-508 „DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS IR PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠO, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS IR PERKANTIEJI SUBJEKTAI TURI TAIKYTI PIRKDAMI PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“, Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau – aprašas), XVII skyriaus 26.2 punktu. Pagal punktą 26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams reikalavimus, taikyti papunkčiuose 26.2.1 ir 26.2.2 pateiktus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Įrengiant kelio ženklus ir atliekant kelio ženklinimo darbus būtina vadovautis 27 punkto 27.1 ir 27.2 papunkčių reikalavimais. Projekto sprendiniai turi užtikrinti kelio infrastruktūros patvarumą

Vadovaujantis aprašo XVII skyriumi statybos darbams numatyti šie aplinkos apsaugos kriterijai:

- Žemės sankasos pagerinimas atliekamas nukasta esamo žvyro danga.
- Kelkraščio viršutinio sluoksnio mišinio įrengimui reikalingas 15 proc. augalinis gruntas naudojamas iš nukasto augalinio grunto.
- Gatvės rezervai, šlaitai ir aplinka apželdinama panaudojant nukasta augalinį gruntą
- Asfalto pagrindo dangos sluoksnio AC 16 PD mišinyje turi būti numatyta antrinio panaudojimo užpildų (naudoto asfalto granulės NAG) nemažiau kaip 15 proc.
- Dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos temperatūros karštųjų asfalto mišinių, kurių gamybos temperatūra yra ne mažiau kaip 20 °C mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio.
- Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams.
- Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams.
- Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).
- Dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: sankasai formuoti numatomi esami gruntai turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) numatytus reikalavimus.

## 12. Teritorijų planavimo dokumentai

Tauragės rajono teritorijos bendrąjį planą galima rasti pateiktoje nuorodoje, TPDR Nr. T00090313 https://tpdr.planuojustatau.lt/map/main.html?lang=lt&tpdId=134826




Sutartiniai žymėjimai

- Geodezinių sklypų ribos
- Pleminarių sklypų ribos
- Stadiono Tako gatvės statinio riba
- Rajoninio Kelio Nr. 4524 statinio riba
- Pėsčiųjų ir dviračio takų statinio ribos
- Laukų g. statinio riba
- Stadiono g. statinio riba

Pastabos

1. Prieš pradedant statybos darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus ir tiksliai nužymėti esamų kabelių vietas.
2. Numatomų darbų ribose yra šių inžinerinių tinklų ir statinių apsaugos zonos:
   - ryšių linijų apsaugos zonos - 2 m nuo kabelio trasos;
   - elektros požeminių linijų apsaugos zonos - 1 m nuo kabelio trasos;
   - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos; didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI | |
| Laida | Išleidimo data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | |

Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

| Atestato Nr. | | |
|---|---|---|
| 30952 | PV | J. Mickūnas |
| 27107 | PDV | J. Mickūnas |
| | INŽ | A. Ugintas |


**Statinio projekto pavadinimas**
Susisiekimo komunikacijų statinio, Stadiono Tako g. bei kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako rekonstravimo ir kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako bei inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas Tauragės m. Tauragės r. sav.

**Statinio projekto dalis**
Projektiniai pasiūlymai

**Dokumento pavadinimas**
Situacijos planas M1:1000

**LAIDA** 0

| LT | **Statytojas ir (arba) užsakovas:** Tauragės miesto savivaldybės administracija | **Dokumento žymuo** P26-52_R_NS_PP_SS-01 | **LAPAS** 1 | **LAPŲ** 1 |
|---|---|---|---|---|




| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI | |
| Laida | Išleidimo data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | |

Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Atestato Nr. | | | |
| 30952 | PV | J. Mickūnas | |
| 27107 | PDV | J. Mickūnas | |
| | INŽ | A. Ugintas | |

geoinfra

**Statinio projekto pavadinimas**
Susisiekimo komunikacijų statinio, Stadiono Tako g. bei kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako rekonstravimo ir kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako bei inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas Tauragės m. Tauragės r. sav.

**Statinio projekto dalis**
Projektiniai pasiūlymai


**Dokumento pavadinimas**
Dangų ir inžinerinių tinklų suvestinis M1:500

**LAIDA** 0


**Statytojas ir (arba) užsakovas:**
LT Tauragės miesto savivaldybės administracija

**Dokumento žymuo**
P26-52_R_NS_PP_P-02


**LAPAS** 1 **LAPŲ** 3




| Dokumento pavadinimas | | LAIDA |
|---|---|---|
| Dangų ir inžinerinių tinklų suvestinis M1:500 | | 0 |
| **Dokumento žymuo** | **LAPAS** | **LAPŲ** |
| P26-52_R_NS_PP_P-02 | 2 | 3 |




| Dokumento pavadinimas | | LAIDA |
|---|---|---|
| Dangų ir inžinerinių tinklų suvestinis M1:500 | | 0 |
| **Dokumento žymuo** | **LAPAS** | **LAPŲ** |
| P26-52_R_NS_PP_P-02 | 3 | 3 |





Sutartiniai žymėjimai

- Geodezinių sklypų ribos
- Pleminarių sklypų ribos
- Stadiono Tako gatvės statinio riba
- Rajoninio Kelio Nr. 4524 statinio riba
- Pėsčiųjų ir dviračio takų statinio ribos
- Laukų g. statinio riba
- Stadiono g. statinio riba
- Naujakurių g. statinio riba
- Projektuojamos betoninės trinkelės
- Projektuojamos ažūrinės trinkelės
- Projektuojama asfalto danga
- Projektuojama veja
- Projektuojama kelkraščio danga
- Projektuojamos reljefinės trinkelės
- Projektuojamas asfalto kraštas
- Projektuojamas vejos kraštas
- Projektuojamas kelkraščio kraštas
- Projektuojamas gatvės bortas (h=10.0 cm)
- Projektuojamas gatvės bortas (h=0.0 cm)
- Projektuojamas vejos bortas
- PVC 200/250 L1 — Projektuojamas lietaus nuvedimo vamzdis
- LŠ1 — Projektuojami lietaus nuotekų surinkimo šuliniai
- LD1 — Projektuojamas drenažas
- Projektuojamas horizontalusis ženklinimas
- P Nr.528 — Projektuojamas kelio ženklas
- Projektuojama kelio ženklo atrama
- Naikinamas kelio ženklas
- Naikinami objektai
- Esama apšvietimo atrama
- Projektuojama apšvietimo atrama su šviestuvu
- E2 — Projektuojamas apšvietimo kabelinė linija
- Projektuojamas apsauginis vamzdis
- Projektuojamas ryšių apsauginis surenkamas vamzdis d100
- Numatomas medžių, krūmų sodinimas.


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI | | |
| Laida | Išleidimo data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | | |

Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

| Atestato Nr. | | | geoinfra | Statinio projekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų statinio, Stadiono Tako g. bei kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako rekonstravimo ir kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako bei inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas Tauragės m. Tauragės r. sav. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30952 | PV | J. Mickūnas | | Statinio projekto dalis: Projektiniai pasiūlymai | | |
| 27107 | PDV | J. Mickūnas | | | | |
| | INŽ | A. Ugintas | | | | |
| | | | | Dokumento pavadinimas: Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500 | LAIDA | 0 |
| LT | Statytojas ir (arba) užsakovas: Tauragės miesto savivaldybės administracija | | | Dokumento žymuo: P26-52_R_NS_PP_DEOP-03 | LAPAS 1 | LAPŲ 3 |





| Dokumento pavadinimas | | LAIDA |
|---|---|---|
| Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500 | | 0 |
| **Dokumento žymuo** | **LAPAS** | **LAPŲ** |
| P26-52_R_NS_PP_DEOP-03 | 2 | 3 |




| Dokumento pavadinimas | LAIDA |
|---|---|
| Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500 | 0 |
| **Dokumento žymuo** | **LAPAS** / **LAPŲ** |
| P26-52_R_NS_PP_DEOP-03 | 3 / 3 |

## SKERSINIS PJŪVIS
## NUO PK 0+02 IKI 1+01
M 1:50





| Konstrukcija | |
|---|---|
| Betono trinkelės 80x100x200 | 8 cm |
| Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų min. medž. fr. 0/5 | 3 cm |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 | 15 cm |
| Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis | 29 cm |
| Esamas gruntas | |

| Detalė | |
|---|---|
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10$^{-5}$ m/s) | |
| Skaldelė 11/16 | |
| Neaustinė geotekstilė | |
| Plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru D113/126 | |

| Konstrukcija | |
|---|---|
| Ažūrinės trinkelės 80x100x200 | 8 cm |
| Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų min. medž. fr. 0/5 | 3 cm |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 | 15 cm |
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10$^{-5}$ m/s) | 44 cm |
| Sankasos viršaus pagerinimas gruntu ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM | 20 cm |
| Esamas gruntas | |

## SKERSINIS PJŪVIS
## NUO PK 1+07 IKI 1+22
## NUO PK 1+52 IKI 2+11
## NUO PK 2+53 IKI 2+82
M 1:50





| Konstrukcija | |
|---|---|
| Betono trinkelės 80x100x200 | 8 cm |
| Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų min. medž. fr. 0/5 | 3 cm |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 | 15 cm |
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10$^{-5}$ m/s) | 44 cm |
| Sankasos viršaus pagerinimas gruntu ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM | 20 cm |
| Esamas gruntas | |

| Detalė | |
|---|---|
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10$^{-5}$ m/s) | |
| Skaldelė 11/16 | |
| Neaustinė geotekstilė | |
| Plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru D113/126 | |

| Konstrukcija | |
|---|---|
| Betono trinkelės 80x100x200 | 8 cm |
| Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų min. medž. fr. 0/5 | 3 cm |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 | 15 cm |
| Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis | 29 cm |
| Esamas gruntas | |

## SKERSINIS PJŪVIS
## PK 1+15
M 1:50




| Konstrukcija | |
|---|---|
| Betono trinkelės 80x100x200 | 8 cm |
| Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų min. medž. fr. 0/5 | 3 cm |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 | 15 cm |
| Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis | 29 cm |
| Esamas gruntas | |

| Konstrukcija | |
|---|---|
| Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD | 10 cm |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 | 20 cm |
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10$^{-5}$ m/s) | 40 cm |
| Sankasos viršaus pagerinimas gruntu ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM | 20 cm |
| Esamas gruntas | |

| Detalė | |
|---|---|
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10$^{-5}$ m/s) | |
| Skaldelė 11/16 | |
| Neaustinė geotekstilė | |
| Plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru D113/126 | |

| Konstrukcija | |
|---|---|
| Betono trinkelės 80x100x200 | 8 cm |
| Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų min. medž. fr. 0/5 | 3 cm |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 | 15 cm |
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10$^{-5}$ m/s) | 44 cm |
| Sankasos viršaus pagerinimas gruntu ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM | 20 cm |
| Esamas gruntas | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI | |
| Laida | Išleidimo data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | |

Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios draudžiama.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Atestato Nr. | | geoinfra | |
| 30952 | PV | J. Mickūnas | |
| 27107 | PDV | J. Mickūnas | |
| | INŽ | A. Ugintas | |

Statinio projeko pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų statinio, Stadiono Tako g. bei kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako rekonstravimo ir kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako bei inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas Tauragės m. Tauragės r. sav.

Statinio numeris ir pavadinimas: Projektiniai pasiūlymai

Dokumento pavadinimas: Skersiniai profiliai M1:50

LAIDA: 0


Statytojas ir (arba) užsakovas: LT Tauragės miesto savivaldybės administracija

Dokumento žymuo: P26-52_R_NS_PP_SP-03

LAPAS: 2

LAPŲ: 2


## IŠILGINIS PJŪVIS PER NUOVAŽĄ
## PK 2+18
## M 1:50




| Konstrukcija | |
|---|---|
| Betono trinkelės 80x100x200 | 8 cm |
| Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų min. medž. fr. 0/5 | 3 cm |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 | 15 cm |
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10$^{-5}$ m/s) | 44 cm |
| Sankasos viršaus pagerinimas gruntu ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM | 20 cm |
| Esamas gruntas | |

| Detalė | |
|---|---|
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10$^{-5}$ m/s) | |
| Skaldelė 11/16 | |
| Neaustinė geotekstilė | |
| Plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru D113/126 | |

## SKERSINIS PJŪVIS II RUOŽAS
## NUO PK 0+00 IKI 2+56
## M 1:50




| Detalė | |
|---|---|
| Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis | |
| Skaldelė 11/16 | |
| Neaustinė geotekstilė | |
| Plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru D113/126 | |


## SKERSINIS PJŪVIS I RUOŽAS
## NUO PK 0+00 IKI 1+70
## M 1:50




| | |
|---|---|
| Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16 PD | 8 cm |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 | 15 cm |
| Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis | 32 cm |
| Esamas gruntas | |


| Detalė | |
|---|---|
| Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis | |
| Skaldelė 11/16 | |
| Neaustinė geotekstilė | |
| Plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru D113/126 | |

## IŠILGINIS PJŪVIS PER IŠKILIĄJĄ PĖSČIŲJŲ PERĖJĄ
## PK 3+02
## M 1:50





| Konstrukcija | |
|---|---|
| Betono trinkelės 80x100x200 | 8 cm |
| Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų min. medž. fr. 0/5 | 3 cm |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 | 15 cm |
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10$^{-5}$ m/s) | 44 cm |
| Sankasos viršaus pagerinimas gruntu ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM | 20 cm |
| Esamas gruntas | |


## Betoninio gatvės borto 100.15.22 detalė M1:10




## Betoninio gatvės borto 100.15.30 detalė M1:10



## Vėjos borto detalė M1:10




| Dokumento pavadinimas | | LAIDA |
|---|---|---|
| Skersiniai profiliai M1:50 | | 0 |
| **Dokumento žymuo** | **LAPAS** | **LAPŲ** |
| P26-52_R_NS_PP_SP-03 | 2 | 2 |

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojama nuovaža
Kelio ašies projektinė linija vertikalioje plokštumoje
Žemės paviršiaus linija
Projektuojamas pokonstrukcinis drenažas




| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI | |
| Laida | Išleidimo data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | |

Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

| Atestato Nr. | | | geoinfra |
|---|---|---|---|
| 30952 | PV | J. Mickūnas | |
| 27107 | PDV | J. Mickūnas | |
| | INŽ | A. Ugintas | |

**Statinio projekto pavadinimas**
Susisiekimo komunikacijų statinio, Stadiono Tako g. bei kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų - dviračių tako rekonstravimo ir kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų - dviračių tako bei inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas Tauragės m. Tauragės r. sav

**Statinio projekto dalis**
Projektiniai pasiūlymai

**Dokumento pavadinimas**
Išilginis profilis M1:500


**LAIDA** 0

LT

**Statytojas ir (arba) užsakovas:**
Tauragės rajono savivaldybės administracija

**Dokumento žymuo**
P26-52_R_NS_PP_IP-04

| LAPAS | LAPŲ |
|---|---|
| 1 | 3 |




## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PK 0+47

Projektuojama nuovaža

Kelio ašies projektinė linija vertikalioje plokštumoje

Žemės paviršiaus linija

Projektuojamas pokonstrukcinis drenažas

| Dokumento pavadinimas | LAIDA |
|---|---|
| Išilginis profilis M1:500 | 0 |
| **Dokumento žymuo** | **LAPAS** / **LAPŲ** |
| P26-52_R_NS_PP_IP-05 | 2 / 3 |

## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PK 0+47


Projektuojama nuovaža

Kelio ašies projektinė linija vertikalioje plokštumoje

Žemės paviršiaus linija

Projektuojamas pokonstrukcinis drenažas

M 1:500 Hor.
M 1:100 Vert.
M 1:50 Geo.




| Pk+ | 0+00 | 0+10 | 0+20 | 0+30 | 0+40 | 0+50 | 0+60 | 0+70 | 0+80 | 0+90 | 1+00 | 1+10 | 1+20 | 1+30 | 1+40 | 1+50 | 1+60 | 1+70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARBŲ ŽYMĖS | 0.22 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.41 | 0.36 | 0.25 | 0.14 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | 0.01 |
| PROJEKTINĖS KELIO AŠIES PROJEKTINIO IŠILGINIO PROFILIO ALTITUDĖS | 35.84 | 35.90 | 35.96 | 36.02 | 36.08 | 36.14 | 36.20 | 36.26 | 36.32 | 36.38 | 36.44 | 36.50 | 36.56 | 36.62 | 36.68 | 36.74 | 36.80 | 36.86 |
| PROJEKTINĖS KELIO AŠIES ESAMO IŠILGINIO PROFILIO ALTITUDĖS | 35.61 | 35.54 | 35.53 | 35.65 | 35.62 | 35.67 | 35.83 | 35.99 | 36.02 | 36.11 | 36.02 | 36.13 | 36.30 | 36.47 | 36.67 | 36.77 | 36.84 | 36.86 |
| DEŠINIOJO DRENAŽO ILGIS (m) / NUOLYDIS (%) | 0+00.7 | | | | | | | | 0.60% | | | | | | | | | 1+69 |
| | | | | | | | | | 168.63 | | | | | | | | | |
| DEŠINIOJO DRENAŽO VAMZDŽIO DUGNO ALTITUDĖS | 34.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.62 |
| VERTIKALI GEOMETRIJA | 0+00.0 | | | | | | | | 0.60% | | | | | | | | | 1+70.3 |
| | | | | | | | | | 170.30 | | | | | | | | | |
| TIESĖS IR KREIVĖS | 3.54m | KV1 α=19°56'13" R =70.00; 24.36; B=1.07 | | | | | | | | 55.05m | KV2 α=1°31'38" | | | | | | 87.36m | |

| Dokumento pavadinimas | | LAIDA |
|---|---|---|
| Išilginis profilis M1:500 | | 0 |
| **Dokumento žymuo** | **LAPAS** | **LAPŲ** |
| P26-52_R_NS_PP_IP-05 | 3 | 3 |

**TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

**TVIRTINU:**
Teisės skyriaus vedėja,
atliekanti administracijos
direktoriaus funkcijas
Greta Jankauskaitė

# TECHNINĖ UŽDUOTIS
# GATVIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

1. **Statytojas (užsakovas):** Tauragės rajono savivaldybė (Tauragės rajono savivaldybės administracija).
2. **Projekto pavadinimas:** Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, Stadiono tako g. (un. Nr. 4400-6234-6649) Tauragės m. Tauragės r. sav., rekonstrukcijos, kitos paskirties inžinerinio statinio – pėsčiųjų tako (un. Nr. 4400-5247-5875) rekonstrukcijos, paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas (tikslinama projektavimo metu).
3. **Statybos rūšis:** Rekonstrukcija, nauja statyba.
4. **Etapas:** Techninis darbo projektas.
5. **Statinio kategorija:** Neypatingasis statinys, II g. nesudėtingasis statinys.
6. **Statinio rūšis:** Inžinerinis statinys.
7. **Inžinerinių statinių grupė:** Susisiekimo komunikacijos, Kiti inžineriniai statiniai, Inžineriniai tinklai.
8. **Inžinerinių statinių pogrupis:** Gatvės; kiti transporto statiniai, Kiti statiniai, Nuotekų šalinimo tinklų.
9. **Visas kelio ilgis (nagrinėjamas ilgis):** Stadiono tako g. (un. Nr. 4400-6234-6649) - 130m (130m) Pav. 1; pėsčiųjų tako (un. Nr. 4400-5247-5875) Pav. 2 – 1304,82 kv. m. (1304,82 kv. m.) (tikslinama projektavimo metu).
10. **Finansavimo šaltinis:** Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos, programa „Skatinti darnų judumą miestuose“.
11. **Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:**
    - 11.1. visa gatvė - 130 m.; Visas takas – 1304,82 kv. m. (darbų ribas tikslinti projektavimo metu); rekonstrukcijos metu taką sutrumpinti iki Laukų g., o Stadiono tako g. pratęsti iki Laukų g., Tarp Aerodromo g. ir transformatorinės numatyti automobilių parkavimo vietas, žiūrėti. Pav. 6.
    - 11.2. kelio (gatvės) kategorija: Ds (Pagalbinė) kelio kategorija (gyvenvietėje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų). Projekto metu Stadiono tako g. kategorija keičiama į D (Pagalbinė) kelio kategorija ir projektuojama, organizuojant joje eismą, kaip „dviračių gatvėje“, kaip tai numato kelių eismo taisyklių XXI skyrius „EISMAS DVIRAČIŲ GATVĖJE“.
    - 11.3. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: pėsčiųjų tako (un. Nr. 4400-5247-5875) dalį, nuo Vytauto g. iki Laukų g. rekonstruoti, kad atitiktų minimalius pėsčiųjų ir dviračių takų reikalavimus. Vienpusis ar dvipusis takas

nustatoma projektavimo metu, projekto sprendinius suderinti su Tauragės rajono savivaldybe. Vadovautis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3-415 „Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės“;

11.4. važiuojamosios dalies skersinis profilis: turi būti 2,5 %;

11.5. dangos konstrukcijos klasė: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3-127 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“; automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25; automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 25;

11.6. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu. Įvertinti esamą situaciją ir pagrįsti naujai įrengiamų nuovažų būtinumą ar nuovažų optimizavimo klausimą;

11.7. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;

11.8. vandens pralaidos: Esamų remontas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo metu;

11.9. vandens nuleidimas nuo kelio: Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo sprendinius (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Pagal poreikį vandens nuleidimo nuo kelio sprendinius įtraukti, kaip TDP dalį;

11.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: Nustatoma projektavimo metu. Esamos pėsčiųjų perėjos turi būti sutvarkytos vadovaujantis ,,Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis“.

11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: Numatyti;

11.12. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: Nustatoma projektavimo metu;

11.13. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: Nustatoma projektavimo metu;

11.14. inžinerinės eismo saugos priemonės: Priemones vertinti pagal poreikį, projektavimo metu vadovaujantis Viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros direktoriaus, 2024 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 2-147 „Dėl inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo“;

11.15. apšvietimas: Numatyti apšvietimo modernizavimą ir/ar naujo įrengimą trūkstamose atkarpose.

11.16. *kiti reikalavimai:*

11.16.1. darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje, išskyrus prisijungimo vietas. Gauti Tauragės rajono savivaldybės sutikimą, dėl statinių statybos valstybinėje žemėje;

11.16.2. esant poreikiui (ESO, Užsakovo ar kitų šalių) parengti ESO tinklų perkėlimo / rekonstravimo / apsaugojimo projektą;

11.16.3. išimti AB VIA Lietuva sąlygas dėl prisijungimo prie Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4524 Tauragė- Norkaičiai ir atlikti visas būtinas procedūras ir tyrimus reikalingus ruošiant rekonstruojamos gatvės prisijungimo sprendinį.

**12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:**

12.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: Taip;

12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai?cn-reloaded=1: Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip;

12.5. Gatvių principų standartas (pridedama): Taip;

12.6. Žaliosios infrastruktūros planavimo metodinė medžiaga ir įrankiai. Įskaitant, bet neapsiribojant įrankiu „Žalumo indeksas“ nuoroda - https://bluma.lt/zalumo-indeksas/ : Taip;

12.7. Tauragės miesto želdinių strategija (Taurages-m-zeldiniu-strategija_2025.pdf) – Taip;

12.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas – Taip;

13. **Projekto apimtis:** Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.


14. **Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):** Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.

15. **Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis:**


15.1. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla. Inžinerinio statinio unikalus numeris: Stadiono Tako g. - 4400-6234-6649; Pėsčiųjų takas - 4400-5247-5875;

16. **Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:**

16.1. Dalis rekonstruojamų ir naujai statomų statinių bus laisvoje valstybinėje žemėje. Dalis papuls į gretimus sklypus, kuriuos Valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Tauragės rajono savivaldybė: Tauragė, Aerodromo g. 4 - Unikalus daikto numeris: 4400-2036-4307 Pav. 3, Tauragė, Vytauto g. 136A - Unikalus daikto numeris: 4400-2051-6276 Pav. 4; Tauragė, Aerodromo g. 6 - Unikalus daikto numeris: 4400-2056-4085 Pav. 5.





*Pav. 1 Stadiono tako g. (un. Nr. 4400-6234-6649)*





*Pav. 2 pėsčiųjų tako (un. Nr. 4400-5247-5875)*





*Pav. 3 Tauragė, Aerodromo g. 4 - Unikalus daikto numeris: 4400-2036-4307*




*Pav. 4 Tauragė, Vytauto g. 136A - Unikalus daikto numeris: 4400-2051-6276*




*Pav. 5 Tauragė, Aerodromo g. 6 - Unikalus daikto numeris: 4400-2056-4085*




*Pav. 6 Sprendinių schema*

**STATYTOJAS**
Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus specialistas
Arūnas Miliauskas

**PROJEKTUOTOJAS**

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| **Dokumento sudarytojas (-ai)** | Tauragės rajono savivaldybės administracija |
| **Dokumento pavadinimas (antraštė)** | TECHNINĖ UŽDUOTIS GATVIŲ IR/ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI |
| **Dokumento registracijos data ir numeris** | 2026-08-14 Nr. TU-51 |
| **Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris** | - |
| **Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo** | ADOC-V1.0 |
| **Parašo paskirtis** | Pasirašymas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Arūnas Miliauskas Specialistas |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2026-08-14 07:58 |
| **Parašo formatas** | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | EID-SK 2016 |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2024-07-04 18:25 - 2029-07-03 23:59 |
| **Parašo paskirtis** | Tvirtinimas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Greta Jankauskaitė Skyriaus vedėja |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2026-08-14 09:32 |
| **Parašo formatas** | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | EID-SK 2016 |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2021-09-01 10:27 - 2026-08-31 23:59 |
| **Parašo paskirtis** | Registravimas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Dokumentų valdymo sistema - |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2026-08-14 09:50 |
| **Parašo formatas** | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | 2026-08-14 09:50 |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | RCSC IssuingCA-2 |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2025-07-10 10:24 - 2028-07-09 10:24 |
| **Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti** | - |
| **Pagrindinio dokumento priedų skaičius** | 0 |
| **Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius** | 0 |
| **Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas** | Elpako v.20260730.1 |
| **Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)** | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-08-14) |
| **Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas** | 2026-08-14 nuorašą suformavo Arūnas Miliauskas |
| **Paieškos nuoroda** | - |
| **Papildomi metaduomenys** | Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-08-14) |

UAB „Geoinfra“, Ąžuolų g. 2, Tauragė; įmonės kodas 303234869
el. paštas info@geoinfra.lt; Mob. tel. +370 672 44 765

# ĮSAKYMAS
# DĖL PASKYRIMO PROJEKTO VADOVU, PROJEKTO DALIES VADOVU, TIEKĖJO ATSTOVU

2026 m. rugsėjo 16 d. Nr. PV/26-43
Tauragė

Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IV skyriaus III skirsnio 18 ir 22 punktais, objektui ***„Inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, Stadiono tako g. (un. Nr. 4400-6234-6649) Tauragės m. Tauragės r. sav., rekonstrukcijos, kitos paskirties inžinerinio statinio – pėsčiųjų tako (un. Nr. 4400-5247-5875) rekonstrukcijos, paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas“*** į s a k a u:

1. Projekto vadovu skirti projekto vadovą Justiną Mickūną, PV atestato Nr. 30952;
2. Susisiekimo projekto dalies vadovu skirti Justiną Mickūną, PDV atestato Nr. 27107;
3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalies vadove skirti Vilmą Dūdienę, PDV atestato Nr. 23490;
4. Elektrotechninės projekto dalies vadovu skirti Tomą Aleksą, PDV atestato Nr. 50557.
5. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies vadove skirti Audronę Rainienę, PDV atestato Nr. 32073;
6. Projekto vykdymo priežiūros vadovu skirti Justiną Mickūną, PV atestato Nr. 30952;
7. Projekto tiekėjo atstovu skirti direktoriaus pavaduotoją Ievą Mickūnienę, suteikiant visus įgaliojimus, būtinus veikti pagal pirkimo sutartį;
8. Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo vadovauti projektui dienos ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.

Direktorius Justinas Mickūnas

*Tauragės rajono savivaldybės administracija*
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

**SPECIALIEJI REIKALAVIMAI**

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

**Duomenys apie statytoją (-us)**
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB Tauragės vandenys, 179249836, Tauragė, Šlaito g. 2
Ryšio duomenys
El. p. administracija@tauragesvandenys.lt, tel. +37044661101

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Tauragės rajono savivaldybė, 111107410, Tauragė, Respublikos g. 2
Ryšio duomenys
El. p. savivalda@taurage.lt, tel. +37070011220

**DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ**
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Susisiekimo komunikacijų statinio, Stadiono Tako g. bei kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako rekonstravimo ir kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako bei inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas Tauragės m. Tauragės r. sav.

PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-73-261008-00067, 2026-10-08
(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra
(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra
(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| (išdavusio asmens pareigos) | (parašas, data) | (vardas, pavardė) |

*Tauragės rajono savivaldybės administracija*
(išduodančio subjekto pavadinimas)

# SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Tauragės rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

**Duomenys apie statytoją (-us)**
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB Tauragės vandenys, 179249836, Tauragė, Šlaito g. 2
Ryšio duomenys
El. p. administracija@tauragesvandenys.lt, tel. +37044661101

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Tauragės rajono savivaldybė, 111107410, Tauragė, Respublikos g. 2
Ryšio duomenys
El. p. savivalda@taurage.lt, tel. +37070011220

## ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Susisiekimo komunikacijų statinio, Stadiono Tako g. bei kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako rekonstravimo ir kito inžinerinio statinio, bendro pėsčiųjų dviračių tako bei inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas Tauragės m. Tauragės r. sav.

**Duomenys apie inžinerinius statinius**
Pavadinimas Pėsčiųjų takas, Būsimas pavadinimas Bendras pėsčiųjų - dviračių takas
Statybos metai 1982
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. 4400-5247-5875
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. Nėra, Nėra; 7755/0004:273, 4400-2051-6276
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Tauragė
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

## STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai", STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys",STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas", Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Tauragės

rajono tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-355 „Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ (TPDR Nr. T00090313) ir kitais teisės aktais ir reglamentais.

**2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas** Nėra

**3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas** (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

**4. Leistinas statinio (-ių) aukštis** metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Nėra

**6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

**7. Leistinas užstatymo tipas** Nėra

**8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Nėra

**9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Nėra

**10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas** Nėra

**11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas** Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

**12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai** Nėra

**13. Kiti reikalavimai** Nėra

Pavadinimas Stadiono Tako g.
Statybos metai 1960
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis Gatvių
Inžinerinio statinio paskirties grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. 4400-6234-6649
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 7755/0004:274, 4400-2056-4085; Nėra, Nėra; 7755/0004:271, 4400-2036-4307
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Tauragė, Stadiono Tako g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

## STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai", STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys",STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas", Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Tauragės rajono tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-355 „Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ (TPDR Nr. T00090313) ir kitais teisės aktais ir reglamentais.

**2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas** Nėra

**3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas** (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

**4. Leistinas statinio (-ių) aukštis** metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Nėra

**6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

**7. Leistinas užstatymo tipas** Nėra

**8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Nėra

**9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Nėra

**10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas** Nėra

**11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas** Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

**12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai** Nėra

**13. Kiti reikalavimai** Nėra

Pavadinimas Bendras pėsčiųjų - dviračių takas
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. Nėra, Nėra
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Tauragė
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

## STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai", STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys",STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas", Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Tauragės rajono tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-355 „Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ (TPDR Nr. T00090313) ir kitais teisės aktais ir reglamentais.

**2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas** Nėra

**3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas** (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

**4. Leistinas statinio (-ių) aukštis** metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Nėra

**6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

**7. Leistinas užstatymo tipas** Nėra

**8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Nėra

**9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Nėra

**10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas** Nėra

**11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas** Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

**12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai** Nėra

**13. Kiti reikalavimai** Nėra

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).
16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

| | | |
|---|---|---|
| (išdavusio asmens pareigos) | (parašas) | (vardas, pavardė, data) |

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| **Dokumento sudarytojas (-ai)** | Tauragės rajono savivaldybės administracija 188737457, Tauragės r. sav. Tauragės m. Respublikos g. 2 |
| **Dokumento pavadinimas (antraštė)** | Specialieji reikalavimai |
| **Dokumento registracijos data ir numeris** | 2026-10-12 Nr. SRD-73-261012-00062 |
| **Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris** | – |
| **Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo** | ADOC-V1.0 |
| **Parašo paskirtis** | Pasirašymas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Šarūnė Beitaitė, Vyriausioji architektė Šarūnė Beitaitė, Tauragės rajono savivaldybės administracija |
| **Sertifikatas išduotas** | ŠARŪNĖ BEITAITĖ LT |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2026-10-12 14:20:13 +03:00 |
| **Parašo formatas** | XAdES-T |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | 2026-10-12 14:20:24 +03:00 |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2024-09-19 14:13:06 – 2029-09-18 23:59:59 |
| **Parašo paskirtis** | Registravimas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Sigita Kiupelienė, Sigita Kiupelienė, Tauragės rajono savivaldybės administracija |
| **Sertifikatas išduotas** | SIGITA KIUPELIENĖ LT |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2026-10-12 14:38:46 +03:00 |
| **Parašo formatas** | XAdES-T |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | 2026-10-12 14:39:05 +03:00 |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2022-08-02 17:49:15 – 2027-08-01 23:59:59 |
| **Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti** | – |
| **Pagrindinio dokumento priedų skaičius** | – |
| **Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius** | 1 |
| **Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)** | Tauragės rajono savivaldybės administracija 188737457, Tauragės r. sav. Tauragės m. Respublikos g. 2 |
| **Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)** | Specialieji architektūros reikalavimai |
| **Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris** | 2026-10-08 Nr. SARD-73-261008-00067 |
| **Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas** | Avilys SDP eDocs |
| **Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)** | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-10-21 08:23:32) |
| **Papildomi metaduomenys** | Nuorašą suformavo 2026-10-21 08:23:32 Avilys SDP eDocs |