



UAB "ŽYRAIVA"
JAR kodas - 165735034
Vytauto g. 34A, Marijampolė LT68295, LIETUVA
Tel.: +370 610 08806 / el.paštas: zyraiva@gmail.com
www.valdostudy.com

STATYTOJAS	TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
PROJEKTO PAVADINIMAS	DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖ, TAURAGĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
PROJEKTO NUMERIS	2606
PROJEKTO ETAPAS	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)
STATINIO PASKIRTIES TIPAS	KITOS PASKIRTIES
STATINIO PASKIRTIES GRUPĖ	KITI INŽINERINIAI STATINIAI
STATINIO KATEGORIJA	NESUDĖTINGASIS II GRUPĖS
STATYBOS RŪŠIS	NAUJA STATYBA
ETAPO DALYS	BENDROJI DALIS (BD), ARCHITEKTŪRINĖ (SA), SKLYPO PLANO (SP)
BYLOS ŽYMUO	2606-01-PP
BYLOS LAIDA	0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA	2026

		Atestato Nr.	Parašas
PROJEKTO VADOVAS	VALDAS NAUMAVIČIUS	A 1662	EL. PARAŠAS
PROJEKTO DALIES VADOVAS	VALDAS NAUMAVIČIUS	A 1662	EL. PARAŠAS
ARCHITEKTAI/ PROJEKTUOTOJAI	ŽYDRŪNAS NAUMAVIČIUS	BG 004081	EL. PARAŠAS

PROJEKTĄ TVIRTINA:
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

1.1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ (PP) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
2606-PP-BD.SŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	
2606-PP-BD.R	2	0	Bendrieji statinio rodikliai	
2606-PP-BD.AR	15	0	Bendras aiškinamasis raštas	
	11		Prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai	
2606-PP-SP.B	5	0	Sklypo plano dalies sprendiniai: Situacijos planas Sklypo planas ir sklypo sutvarkymo planas M1:500 Sklypo vertikalusis planas M1:500 Gaisrinės saugos schema Lietaus vandens sklype tvarkymo sprendiniai M1:500	
2606-PP-SA.B	3	0	Architektūrinių sprendinių brėžiniai: Aikštelės vizualizacija Administracinės patalpos brėžiniai Atliekų konteinerių brėžiniai	

0	2026-06	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI VISUOMENĖS INFORMAVIMUI			
Laida	Išleidimo data	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. Nr.		UAB "ŽYRAIVA" Vytauto g. 34A, Marijampolė LT-68295 Įm.k. 165735034 Tel. +370 610 08806; El.p.: zyraiva@gmail.com	DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖS MSTL. TAURAGĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
A1662	PV	Valdas Naumavičius	El. parašas	Inžineriniai statiniai	
A1662	PDV	Valdas Naumavičius	El. parašas	Sudėties žiniaraštis	LAIDA 0
LT	Tauragės r. sav.		2606-PP-BD.SŽ	LAPAS 1	LAPŲ 1

1.2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS - SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	1500	
2. Sklypo užstatymo plotas	m ²	188	
3. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	11	
4. Sklypo užstatymo tankis	%	13	
5. Apželdintas sklypo plotas	%	11	
IV SKYRIUS - INŽINERINIAI TINKLAI			
1. Vandentiekio tinklai	m	97	Ø 32
2. Nuotekų šalinimo tinklai	m	12	Ø 110
3. Elektros tinklai	m	113	16 mm ²
4. Lietaus surinkimo tinklai	m	33	Ø 110
5. Lietaus surinkimo tinklai	m	23	Ø 200
6. Lietaus surinkimo trapas	m	20	Ø 175
V SKYRIUS - KITI STATINIAI			
1. Aikštelė/kiemas	m ²	1206	
2. Administracinis konteineris	Vnt.	1	(12,06 m ² ploto)
3. Atliekų konteineris	Vnt.	2	(12,06 m ² ploto)
4. Transporto svarstyklės su pamatu	Vnt.	1	(54 m ² ploto)
5. Pamatai daiktų mainų palapinei	m ²	116,44	
6. Naftos gaudyklė (skirtuvas)	Vnt.	1	20 l/s našumo
7. Infiltracinis lietaus šulinys	Vnt.	1	7,08 m ³
8. Tvora su automatiniais vartais	m	163	
9. Kelio užtvaras	Vnt.	1	
10. Vėliavos stiebas	Vnt.	1	7 m aukščio
11. Apšvietimo stulpai	Vnt.	4	
12. Įvažė/nuvažė	Vnt	1	29.95m ² dydžio asfalto dangos

Statinio projekto vadovas : VALDAS NAUMAVIČIUS *El.parašas* Nr. A1662 2019 m liepos 17d.

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Rodiklius tvirtinu : _____

2606-PP-BD.R	Lapas	Lapų	Laida
	1	1	0

1.3. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.3.1. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS

Projektuojama didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė su nesudėtingais inžineriniais statiniais ir inžineriniais tinklais Skaudvilėje, Mechanizatorių g. 4, Tauragės rajono savivaldybėje.

Statytojas:	Tauragės rajono savivaldybė (statybas vykdys Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras pagal partnerystės sutartį)
1. Statinys: Inžinerinių statinių grupė: Inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis): Statinio kategorija:	Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė; Kiti inžineriniai statiniai; Kitos paskirties; Nesudėtingasis II grupės (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 priedo 2 lentelę); Nauja statyba.
Statybos rūšis:	Nauja statyba.
2. Statinys Tipas: Pastato paskirties grupė: Pastato paskirtis: Statinio kategorija:	Administracinė patalpa (konteinerinis namelis) Negyvenamas pastatas Pagalbinių; Kitų pagalbinių; Nesudėtingasis I grupės (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 priedo 1 lentelę); Nauja statyba.
Statybos rūšis:	Nauja statyba.
3. Statinys Tipas: Pastato paskirties grupė: Pastato paskirtis: Statinio kategorija:	Atliekų sandėliavimo konteineriniai nameliai Negyvenamas pastatas Pagalbinių; Kitų pagalbinių; Nesudėtingasis I grupės (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 priedo 1 lentelę); Nauja statyba.
Statybos rūšis:	Nauja statyba.
4. Statinys: Inžinerinių statinių grupė: Inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis): Statinio kategorija:	Elektros tinklai ; Inžineriniai tinklai; Elektros tinklų ; Nesudėtingasis I grupės;
Statybos rūšis:	Nauja statyba.
5. Statinys: Inžinerinių statinių grupė: Inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis): Statinio kategorija:	Vandentiekio tinklai ; Inžineriniai tinklai; Vandentiekio tinklų ; Nesudėtingasis I grupės (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 priedo 2 lentelę, (išorinis vamzdžio skersmuo $32 \text{ mm} \leq 50 \text{ mm}$));
Statybos rūšis:	Nauja statyba.
6. Statinys: Inžinerinių statinių grupė: Inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis): Statinio kategorija:	Nuotekų šalinimo tinklai ; Inžineriniai tinklai; Nuotekų šalinimo tinklų ; Nesudėtingasis I grupės (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3 priedo 2 lentelę, (išorinis vamzdžio skersmuo $32 \text{ mm} \leq 160 \text{ mm}$));

Statybos rūšis:	Nauja statyba.
7. Statinys:	Lietaus šalinimo tinklai ;
Inžinerinių statinių grupė:	Inžineriniai tinklai;
Inžinerinių statinių pogrūpiai (paskirtis):	Lietaus šalinimo tinklų ;
Statinio kategorija:	Nesudėtingasis I grupės (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3 priedo 2 lentelę, (išorinis vamzdžio skersmuo $32 \text{ mm} \leq 160 \text{ mm}$));
Statybos rūšis:	Nauja statyba.
8. Statinys	Naftos - purvo gaudyklė;
Inžinerinių statinių grupė:	Kiti inžineriniai statiniai;
Inžinerinių statinių pogrūpiai (paskirtis):	Kitų inžinerinių ;
Statinio kategorija:	Nesudėtingasis I grupės;
Statybos rūšis:	Nauja statyba.
9. Statinys	Tvora ir vartai;
Inžinerinių statinių grupė:	Kiti inžineriniai statiniai;
Inžinerinių statinių pogrūpiai (paskirtis):	Kitų inžinerinių ;
Statinio kategorija:	Nesudėtingasis I grupės;
Statybos rūšis:	Nauja statyba.
10. Statinys	Transporto svarstyklės
Inžinerinių statinių grupė:	Kiti inžineriniai statiniai;
Inžinerinių statinių pogrūpiai (paskirtis):	Kitų inžinerinių ;
Statinio kategorija:	Nesudėtingasis I grupės;
Statybos rūšis:	Nauja statyba.
11. Statinys	Įvaž/nuovaža
Pastato paskirties tipas:	Inžineriniai statiniai;
Inžinerinio statinio grupė:	Susisiekimo komunikacijų statinys;
Inžinerinių statinių pogrūpiai (paskirtis):	Gatvių (gatvių elementas);
Statinio kategorija:	Nesudėtingasis I grupės (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 priedo 2 lentelę);
Statybos rūšis:	Nauja statyba.
12. Statinys	Pamatai daiktų mainų palapinei
Inžinerinių statinių grupė:	Kiti inžineriniai statiniai;
Inžinerinių statinių pogrūpiai (paskirtis):	Kitų inžinerinių ;
Statinio kategorija:	Nesudėtingasis I grupės;
Statybos rūšis:	Nauja statyba.
Techninį darbo projektą (TDP) parengė UAB „Žyraiva“, įm.k. 165735034.	
Projekto vadovas – architektas Valdas Naumavičius, atestato Nr. A 1662.	
Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos lėšų.	

1.3.2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS

Žemės sklypo unikalus nr. 4400-6602-2374, kadastrinis numeris – 7750/0003:44. Žemės sklypo dydis – 1500 m². Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

2606-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	19	0

Sklypo naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, įregistruota patikėjimo teisė Tauragės rajono savivaldybei.

Sklypas yra neužstatytas. Sklypo rytiniu kraštu praeina telekomunikaciniai inžineriniai tinklai, kurių apsaugos zona yra 59 m².

Žemės sklype saugotinių augalų nėra, tik menkaverčiai krūmai ir keletas jaunų medelių, kurie bus pašalinami.

Žemės sklypas ribojasi: iš šiaurinės, vakarinės ir pietinės pusės su valstybine neužstatyta žeme, iš rytinės pusės su Mechanizatorių gatve (asfalto dangos).


Sklypas nepatenka į saugomas teritorijas, kultūros paveldo ar kitas saugomas teritorijas.

Sklype yra galiojančios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), zonos dydis – 59 m².

Sklypas trapecijos formos, pakankamai lygaus reljefo. Vidutinė sklypo altitudė yra + 102,00.

Apribojimų patekti į sklypą nėra.



1 pav. Sklypo ištrauka iš www.planuojustatau.lt

1.3.3. SKLYPE PROJEKTUOJAMI STATINIAI

Projektuojamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės tikslas (toliau DASA) - pavojingų ir nepavojingų atliekų priėmimas ir laikymas iki perdavimo atliekų tvarkytojams. Sklype projektuojama didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, kurioje Tauragės rajono gyventojai galės pristatyti išrūšiuotą pavojingą ir nepavojingą atlieką. Sklype numatoma iki 17 uždarytų konteinerių nuo 5 iki 30 m³ talpos, įvairioms atliekoms sandėliuoti, bei du konteineriniai nameliai buitinei technikai ir pavojingoms atliekoms laikyti bei kilnojama palapinė daiktų mainams.

Teritorija aptveriamą, įrengiami stumdami vartai, apšviečiama ir stebima vaizdo stebėjimo kameromis. Aikštelė bus administruojama vieno darbuotojo, kuriam projektuojamas administracinis konteinerinis namelis su pamatu. Administraciniame namelyje numatomos higienos patalpos ir administracinė patalpa.

Prie administracinio namelio projektuojamos transporto svarstyklės, pakeliamas kelio užtvartas ir transporto reguliavimo šviesoforas su vaizdo stebėjimo kamera.

1. Lentelė. Statinių sąrašas ir apibūdinimas:

Statinio Nr.	Pavadinimas	Apibūdinimas
01	Aikštelė (didžiųjų atliekų surinkimo)	Asfalto dangos aikštelė su betoniniais bordiūrais ir eismo žymėjimo juostomis. Aikštelės plotas – 1206 m ² . Aikštelėje numatyta transporto judėjimo keliai, išdėstyti atliekų laikymo konteineriai/bunkeriai. apšviesta, aptverta su vaizdo stebėjimo kameromis.
02	Administracinė patalpa (konteinerinis namelis)	Metalo karkaso konteinerinis namelis 12 m ² ploto su termoizoliacija. Namelis su dviem patalpomis: WC pritaikytas žmonėms su negalia ir administracinė patalpa (žiūrėti namelio brėžinį). Namelis šildomas elektra, kondicionuojamas su visomis būtinomis komunikacijomis.
03	Atliekų sandėliavimo konteineriniai nameliai	Metalo karkaso tipiniai konteineriniai nameliai be termoizoliacijos. Nameliams įrengiamas pamatas, privedama elektra. Namelio išmatavimai – 6,05 x 2,44 x 2,7 m.
04	Elektros tinklai	Požeminiai elektros tinklai apšvietimui, vartams, kelio užtvartui, šviesoforui, gręžiniui, buitinių nuotekų valymo įrenginiui, administraciniam statiniui, daiktų mainų palapinei ir kt.
05	Vandentiekio tinklai	Projektuojami požeminiai 32mm diametro vandentiekio tinklai administraciniam pastatui, daiktų mainų palapinei
06	Nuotekų šalinimo tinklai	Projektuojami požeminiai 110 mm diametro nuotekų šalinimo tinklai iš administracinio pastato į buitinių nuotekų valymo įrenginį.
07	Lietaus šalinimo tinklai	Projektuojami 110 – 160 mm diametro lietaus surinkimo tinklai visoje aikštelėje
08	Naftos - gaudyklė (skirtuvai)	Požeminė gaudyklė skirta išvalyti alyvą, naftą, skendinčias medžiagas, BDS7 iš pavojingų atliekų konteinerio ir aikštelės
09	Tvora ir vartai	Aplink sklypą įrengiama metalinio karkaso segmentinė vielinė (5mm) tvora 1,7 m aukščio (kiaurymių plotas >50%), automatiniai stumdami įvažiavimo vartai per visą įvažiavimo plotą 7 m.
10	Transporto	Projektuojamos įleidžiamos svarstyklės 3x18 metrų gabaritų aikštelės

	svarstyklės	paviršiaus lygyje
11	Įvažą/nuovažą	Projektuojama prie sklypo ribos kietos dangos įvažą/nuovažą 7 metrų pločio, kad galėtų įsukti stambus transportas. Įvažą/nuovažą ribojasi su DASA
12	Pamatai daiktų mainų palapinei	Paaukštintas 150 mm nuo projektuojamos aikštelės dangos betoninis plokštuminis pamatas su pandusu. Pamato plotas – 116, 44 m ²

1.3.4. STATINIŲ INŽINERINIAI TINKLAI, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Elektros energijos tiekimas pagal AB ESO prisijungimo sąlygas (pridedama). Elektra bus jungiama požeminiu kabeliu iš elektros apskaitos spintos. Aikštelėje projektuojami požeminiai elektros tinklai apšvietimui, patalpoms, vartams ir kitai įrangai. Teritorijos apšvietimui numatoma 10lx apšvieta.

Projektuojamam objekte vanduo bus naudojamas ūkio – buities reikmėms. Vandens tiekimas numatomas iš centralizuotų vandentiekio tinklų. Vandentiekio tinklų pasijungimas nuo centralizuotų tinklų projektuojamas atsižvelgiant į UAB „Tauragės vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas. Slėginis lauko vandentiekio tinklas projektuojamas iš polietileninių PE RC arba PE100 PN10 DN32, DN50 mm vamzdžių.

Pagal „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ gaisrinio vandens tiekimas neprivalomas.

Iš sanitarinių prietaisų susidarančias buitines nuotekas numatoma pajungti į centralizuotus tinklus.

Buitinės nuotekos projektuojamos į Skaudvilės centralizuotus tinklus, pagal UAB Tauragės vandenys prisijungimo sąlygas (žiūrėti suvestinį inžinerinių tinklų planą).

Teritorijoje paviršinės nuotekos nuo aikštelių su kietąja danga surenkamos lietaus vandens surinkimo šulinėliais su grotomis. Artimiausių viešo tiekėjo kvartalinį paviršinių nuotekų tinklų nėra, todėl surinktas ir išvalytas paviršines nuotekas numatoma surinkti į infiltracinį šulinį.

Projektuojama naftos gaudyklė su integruota smėliagaude ir apvedimo linija. Pagal LR AM 2007 - 04-02, NR.D1-193 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ reikalavimus, 9.1. p. kai nuotekos surenkamos nuo ne didesnių kaip 3 ha ploto teritorijų, valytinas nuotekų srautas parenkamas pagal lentelę, mūsų atveju parenkami 6 l/s našumo valymo įrenginiai, smėliagaudės tūris 5000 l. Po valymo įrenginių yra numatomas mėginių paėmimo šulinys (MPŠ) su peiline sklende DN200 mm. Savitakiniai paviršinių nuotekų tinklai projektuojami iš PVC N klasės DN200 mm vamzdžių.

Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Mechanizatorių gatvės pagal prisijungimo sąlygas išduotas Tauragės rajono savivaldybės administracijos. Projektuojamas 7,0 m pločio įvažiavimas. Įvažiavimas į sklypą projektuojamas vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Statybos rekomendacijomis R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“. Prie įvažiavimo projektuojama automatinė pakeliama kelio užtvara ir šviesoforas su vaizdo stebėjimo kamera.

Aikštelėje projektuojami minimalūs 3,5 m pločio pravažiavimai transportui ir pėsčiųjų takai.

Transporto judėjimas numatomas ratu, prieš laikrodžio rodyklę, taip, kad transportas galėtų privažiuoti prie kiekvieno atliekų konteinerio.

Aikštelėje projektuojamos transporto svarstyklės, kuriomis bus sveriamas transportas.

Sklype projektuojama asfalto dangos klotas aikštelė, kurios perimetru projektuojami bordiūrai.

Teritorija apšviečiama ant metalinių stulpų sumontuotais led šviestuvais.

Teritorijoje projektuojama apsauginė signalizacija ir vaizdo stebėjimo sistema.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šiuo projektu nenumatomas.

2606-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	19	0

1.3.5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI

DASA suprojektuota taip, kad funkcinio, ekonominio ir aplinkosauginio požiūriu užtikrintų priimtina visumos kokybę. Projektuojami nesudėtingi tipiniai konteineriniai nameliai. Administracinių konteinerių, tvoros, vartų spalva – antracito RAL 7016. Išspręsta pagrindinių patalpų ir sklypo funkcinė darna. Architektūriniai, inžineriniai ir technologiniai inžineriniai dera tarpusavyje.

Aikštelė projektuojama atsižvelgiant į: Tauragės rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus, specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, sklypo formą, reljefą, techninę užduotį ir kt.

Administracinis konteineris namelis turi vieną įėjimą ir keletą langų stebėti aplinką. Virš įėjimo projektuojamas stogelis nuo kritulių. Prie įėjimo projektuojamas pandusas patekimui žmonėms su negalia.

Namelyje yra dvi patalpos: administracinė patalpa (~7 m²) ir sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su negalia. Visos patalpos šildomos su natūraliu ir priverstiniu vėdinimu, įrengiami vandentiekio, nuotekų, elektrotechnikos, signalizacijos, elektroninių ryšių inžineriniai tinklai.

Administraciniam konteineriniam nameliui energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, nes plotas mažesnis už 50m² pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 1.5 punktą.

Lauko sienos, stogas ir grindys iš daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių. Langų ir durų rėmo spalva – antracito RAL 7016. Pastato apdailai naudojamos saugios ir tik Europos Sąjungoje ir Lietuvoje sertifikuotos statybinės medžiagos. Pastato viduje vyrauja šviesios spalvos.

Projektuojama grindų altitudė yra + 102,15, kiemo vidutinė + 102,00.

Atliekų laikymo talpos/konteineriai teritorijoje įvairių spalvų pagal konteinerio dydį. Konteineriai numeruojami, tam kad lengviau būtų galima rasti reikiamą konteinerį judant ratu.

Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai.

Pastato apšvietimas patalpose natūralus ir dirbtinis, atitinks Lietuvoje galiojančią higienos normą. Administracinės patalpos turi langus išskyrus higienos patalpą. Vidutinis langų įstiklintas plotas ne mažesnis kaip 80 procentų viso angos ploto. Stiklo paketų šviesos laidumas 70 %, bendras saulės energijos laidumas 49 %.

Dirbtinė patalpų apšvieta turi būti suprojektuota ir pastatyta taip, kad darbuotojai galėtų naudotis dirbtine apšvieta tiek dienos, tiek tamsiu paros metu. Dirbtinės apšvietos kokybė ir kiekis turi būti pakankami, kad gyventojai galėtų saugiai, efektyviai ir patogiai atlikti savo einamąją veiklą, kuriai reikia vaizdinio suvokimo. Dirbtinė apšvieta iš dviejų dalių: bendros apšvietos ir vietos apšvietos, kurią teikia šviestuvai. Patalpų apšvietai instaliuotas galingumas turi būti ne mažesnis kaip 20 W/1 m² grindų ploto. Minimalus apšviestumas grindų lygyje turi būti ne mažesnis kaip 5 lx. Normuojami minimalūs patalpų dirbtinės apšvietos parametrai pateikiami sekančioje lentelėje.

2. Lentelė. Patalpų dirbtinės apšvietos parametrai

Patalpos	Normuojamos apšvietos dydis, lx	Normuojamos apšvietos plokštuma, m, nuo grindų paviršiaus
1. Kabinetas	300	H 0,8
2. Vonia, tualetas	75	V virš plautuvės

Aplinkinis užstatymas vidutinio intensyvumo, didelių medžių ar kitų augalų užstojančių šviesos patekimą į patalpas nėra. Patalpos orientuotos į Rytus, Pietus pagal pasaulio šalis, taip gaunama daugiausiai saulės spindulių. Langai skaidraus stiklo.

Insoliacijos laikas ne trumpesnis kaip 2,5 val. tarp kovo 22 d ir rugsėjo 22 d. Teritorija nebus užsodinta, todėl medžiai nesumažins insoliacijos.

2606-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	19	0

1.3.6. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS. APSAUGINĖS IR SANITARINĖS ZONOS

Sklypas nepatenka į kultūros paveldo apsaugos zoną, saugomas teritorijas ar sanitarines zonas. Sklypas nepatenka į saugomas ar „NATURA 2000“ teritorijas bei su jomis nesiriboja. Sklype nėra į saugomų rūšių sąrašus įrašytų gyvūnų ir augalinių rūšių. Jokių apribojimų statybai nėra.

Artimiausia saugoma teritorija – Ančios kraštovaizdžio draustinis nuo planuojamos DASA aikštelės bus nutolęs apie 2,5 km.

Atliekų surinkimo aikštelė bus pritaikyta saugiai priimti gyventojų nepavojingas bei pavojingas atliekas nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų. Bus užtikrinama kieta danga, sandarūs konteineriai bei lietaus nuotekų valymas su naftos gaudyklėmis

Sklypo užstatymas neprieštarauja esamiems urbanistiniams sprendiniams. Sklypas yra pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, pagal Tauragės rajono bendrąjį planą.

Artimiausi gretimi gyvenamieji pastatai aplink projektuojamą sklypą yra išsidėstę apie 50 metrų atstumu.

Objekte avarijų tikimybė yra maža. Iš galimai tikėtinų ekstremalių situacijų galimas gaisras. Gaisro prevencijai bus numatyta vietinė priešgaisrinė signalizacija ir kitos priešgaisrinės priemonės. Saugaus darbo užtikrinimui numatoma laikytis technologinio reglamento normų ir įrengimų eksploatavimo instrukcijų, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų.

Pavojingųjų atliekų neutralizavimui DASA teritorijoje bus saugomas sorbentas, šarmas, natrio šarmas. Planuojamos laikyti medžiagos ir jų kiekiai pateikti 2 lentelėje.

Pagal „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ gaisrinio vandens tiekimas neprivalomas. Gaisrų gesinimo reikmėms numatomi trys milteliniai gesintuvai (4 kg) ir vienas angliarūgštinis gesintuvas.

Turto ir žmonių apsaugai numatoma: langai atidaromi iš vidinės pusės; išorės durys numatomos sustiprintos konstrukcijos; patikimi durų užraktai.

1.3.7. UNIVERSALIAUS DIZAINO SPRENDINIAI

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „statinių prieinamumas“ projektuojamas statinys (arba jo dalis) patenka į žmonėms su negalia (toliau ŽN) svarbių objektų sąrašą. Projektuojamas administracinis konteinerinis namelis ir teritorija pritaikomi ŽN pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Pastatas pritaikomas ŽN vadovaujantis standartais: ISO 21542: 2011 ir ISO 23599: 2012.

Administraciniame pastate yra galimybė ŽN į juos patekti, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis patalpomis. Pagrindinis įėjimas į pastatą – pritaikytas ŽN (durys ne < 1 m pločio, slenksčio aukštis ne > 20 mm), aikštelė prie įėjimo 1,50 x 1,50 m dydžio. Prie pagrindinio įėjimo projektuojamos įgilintos batų valymo grotelės, kad sutaptų su dangos paviršiumi.

Stiklinės lauko durys įrengiamos iš smūgiams atsparaus stiklo. 1,20–1,60 m aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma pažymima ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta durų. Rankenos, užraktai ir kt. furnitūros elementai įtaisomi ne aukščiau kaip 1,20 m aukštyje nuo grindų paviršiaus. Sanmazgas projektuojamas pritaikytas ŽN (projektuojamas bendras vyrų ir moterų).


Taktiliniai paviršiai pastate ir teritorijoje įrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir ISO 21542: 2011 ir ISO 23599: 2012. ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji taktiliniai paviršiai:

1. NUKREIPIAMIEJI - lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 40–60 mm), skirtų judėjimo kryptį ar krypties pasikeitimui pažymėti;
2. ĮSPĖJAMIEJI - apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirtų įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

2606-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	7	19	0

ŽN judėjimo takų, kelių paviršiai projektuojami kietos lygios dangos, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs ir iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.

Patalpoje įrengiamas C tipo sanmazgas pritaikytas ŽN. Sanmazgo durys projektuojamos ne mažesnės kaip 0.9 m pločio (tarpas tarp staktų) ir atidaromos į patalpos išorę. ŽN pritaikyto WC ar, WC kabinos dydis turi būti toks, kad, sumontavus santechninius prietaisus (unitazą, kriauklę, dušą ir kt.), kabinoje liktų laisvas 1,40 m skersmens plotas vežimėliui važiuoti. Sanmazgo kriauklė– projektuojama pritaikyta ŽN WC su išlenkimu ir pakankamu tarpu apačioje, kad neįgalusis vežimėlyje galėtų laisvai privažiuoti prie kriauklės.



2 pav. C tipo WC schema

Valdymo įranga, įtaisai ir jungikliai įrengiami pagal ISO 21542:2011 36 skyriaus reikalavimus. Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai, skirti naudotis ŽN, įrengiami ne žemiau kaip 0,5 m, ne aukščiau kaip 1,30 m nuo grindų paviršiaus ir ne arčiau kaip 30 cm nuo artimiausio baldo ar vidinio sienos kampo. Vienoje vietoje galima sugrupuoti ne daugiau kaip po du jungiklius ar kištukinius lizdus.

Sklype projektuojama B tipo ŽN pritaikyta parkavimo vieta pažymėta vertikaliu kelio ženklu. Vietos dydis 2,5 x 5,2 m, o šalia 1,50 m pločio aikštelė išlipimui. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos projektuojamos arčiausiai įėjimo į pastatą (ne > kaip 50 m atstumu).

Aikštelėje įrengiamas vertikalusis ženklinimas t. y. kelio ženklai NR. 528 ir 846.

2606-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	8	19	0

528	Stovėjimo vieta		Transporto priemonių stovėjimo vieta
846	Neįgalieji		Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik KET nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms

Ženkilai 300 mm pločio, 450 mm aukščio ir iškeltas 1500 mm aukščiau grindinio dangos, stovėjimo vietos ribos viduryje. Ant kelio nupieštas ženklas turi būti bent 1400 mm dydžio.

ŽN informacijos ženklai, nuorodos, užrašai, schemos įrengiami 1,5 – 4,5 m nuo grindų ar šaligatvio paviršiaus. Prie durų šie ženklai turi būti kabinami ant sienos iš tos pusės, kur yra durų rankena. Pakabinti ŽN informacijos ženklai neturi sumažinti ŽN judėjimo trasų mažiausių leistinų pločių bei aukščių, manevrams skirtų aikštelių mažiausių plotų ar kitaip kliudyti.

ŽN informacijos ženklų, nuorodų, užrašų, schemų raidės, skaičiai, matmenys, piešiniai turi būti kontrastingi (šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius matinis, neblizgus. Šriftas turi būti aiškus ir gerai įskaitomas. Raidžių ir skaitmenų, skirtų skaityti iš 10 m atstumo, aukštis turi būti 120–150 mm, skaitomų iš 20 m atstumo – 200–250 mm, skaitomų iš 40 m – 500–600 mm.

ŽN informacijos ženklai turi būti ne mažesni kaip 15 x 15 cm. Ant informacijos ženklų, įrengtų ŽN pasiekiamumo zonoje, esanti informacija turi būti pateikta ir taktiline forma – Brailio raštu.

1.3.8. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ STATINIŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS

Nieko griauti ar perkelti sklype nenumatoma.

1.3.9. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje planuojamas pavojingų ir nepavojingų atliekų priėmimas ir laikymas iki perdavimo atliekų tvarkytojams. Sklype projektuojama didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, kurioje Tauragės rajono savivaldybės gyventojai galės pristatyti išrūšiuotas pavojingas ir nepavojingas atliekas. Sklype numatoma iki 17 sandarių uždarytų metalinių konteinerių nuo 5 iki 30 m³ talpos, įvairioms atliekoms sandėliuoti. Atliekos bus būti laikomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Atliekų laikymo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose laikomų atliekų savybes, atitiks teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro duomenimis projektuojamoje DASA planuojamos priimti sekančios atliekos:

2.lentelė Planuojamos priimti ir laikyti sekančios atliekos

Eil. Nr.	Atliekų sąrašo kodas	Atliekų pavadinimas
1	15 01 01	popieriaus ir kartono pakuotės

2	15 01 02	plastikinės (kartu su polietilentereftalatinėmis) pakuotės
3	15 01 07	stiklo pakuotės
4	16 01 03	naudoti nebetinkamos padangos
5	16 01 19	plastikas
6	16 01 20	stiklas
7	17 01 07	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06
8	17 06 04	izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03
9	17 08 02	gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01
10	18 01 01	aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03)
11	20 01 01	popierius ir kartonas
12	20 01 02	stiklas
13	20 01 10	drabužiai
14	20 01 11	tekstilės gaminiai
15	20 01 36	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
16	20 01 39	plastikai
17	20 01 40	metalai
18	20 03 03	gatvių valymo liekanos
19	20 03 07	didelių gabaritų atliekos
20	20 01 25	maistinis aliejus ir riebalai
21	20 01 28	dažai, rašalas, klėjai ir dervos, nenurodyti 20 01 27
22	20 01 27*	dažai, rašalas, klėjai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
23	13 02 08*	kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
24	15 01 10*	pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
25	15 02 02*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis
26	16 01 07*	tepalų filtrai
27	16 01 13*	stabdžių skystis
28	16 01 14*	aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
29	16 01 21*	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14
30	16 02 15*	pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos
31	16 06 01*	švino akumulatoriai
32	17 06 05*	statybinės medžiagos, turinčios asbesto
33	17 09 03*	kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišria), kuriose yra pavojingųjų medžiagų
34	20 01 14*	rūgštys
35	20 01 21*	dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
36	20 01 23*	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

37	20 01 29*	plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
38	20 01 31*	citotoksiniai ir citostatiniai vaistai
39	20 01 33*	baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 ir nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijų
40	20 01 35*	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių (elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų kaip pavojingos; gyvsidabrio jungiklių, elektroninių vamzdžių stiklo, kito aktyvintojo stiklo ir kita)

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro duomenimis projektuojamoje aikštelėje nepavojingųjų ir pavojingų atliekų priėmimo projektinis pajėgumas ~ 86 tonų/metus, nepavojingųjų atliekų laikymas, kai vienu metu laikoma iki 76 tonų atliekų ir pavojingųjų atliekų laikymas, kai vienu metu laikoma iki 10 tonų atliekų.

Objekte nebus vykdomas nepavojingų ir pavojingųjų atliekų paruošimas naudoti, paruošimas naudoti pakartotinai arba šalinti, todėl atsižvelgiant į Lietuvos respublikos „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą“ Nr. I-1495 1996 m. rugpjūčio 15 d. (naujausia redakcija 2026-02-21d.) projektuojama DASA nepatenka į sąrašą veiklų, kurioms yra privalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo.

DASA įrengta pagal aplinkosauginius ir priešgaisrinius saugos reikalavimus, t. y. aikštelės danga kieta, bus surenkamos lietaus nuotekos į purvo ir naftos gaudyklę. Konteineriai atliekoms laikyti bus sandarūs, kai kurie su uždangalais, kad dulketumas būtų minimalus. Susikaupę didesni atliekų kiekiai bus reguliariai išvežami, perduodami atliekų tvarkytojams jų sutvarkymui.

Bendras ūkinės veiklos generuojamas automobilių transporto srautas – 15 automobilių (14 – lengvųjų ir 1 – sunkusis) per parą (periode nuo 9 iki 17 val.). Oro taršos atžvilgiu, automobilių srautas ir jų nuvažiuotas kelias (~50 m) yra per mažas, kad turėtų reikšmingos įtakos aplinkos orui. Atliekų krovos metu tarša nesusidarys (pvz. dulketumas), nes didžioji atvežamų ir išvežamų atliekų dalis yra ir bus stambių gabaritų. Smulkios/birios frakcijos atliekos būna atvežamos supakuotos maišuose ir išvežamos dengtu transportu, o visa atliekų krova teritorijoje bus vykdoma rankiniu būdu ir manipulatoriumi, kuri negali reikšmingai įtakoti taršos dulėmis.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus, daroma išvada, kad oro tarša dėl ūkinės veiklos yra nereikšminga ir nedaranti įtakos aplinkos oro kokybei bei žmonių sveikatai. Oro tarša nuo transporto nėra skaičiuojama ir modeliuojama.

Objektas nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas ar vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas, todėl objekto veikla nepažeis paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų apsaugos reglamentų.

Atsižvelgiant į tai, kad gamybinės nuotekos nesusidarys, buitinės nuotekos bus išleidžiamos į centralizuotus nuotekų tinklus, o paviršinės nuotekos nuo kietų dangų į valymo įrenginį (planuojamoje naftos gaudyklėje su smėliagaude, kurios planuojamas našumas 6 l/s) – prognozuojama, kad į gamtinę aplinką tarša nepateks – vandens taršos pavojaus nėra.

Atliekant statybos darbus dirvožemis bus nukasamas, saugomas ir vėliau panaudojamas teritorijos sutvarkymui. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktorius, dirvožemio tarša dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio nenumatoma.

Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo neigiamo cheminės taršos poveikio aplinkai.

Planuojama ūkinė veikla pagal savo pobūdį neturės mikrobiologinės taršos šaltinių ar rizikos faktorių. Objekto statybos ir eksploatacijos metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.

2606-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	11	19	0

1.3.10. STATINIO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS

Poveikis aplinkai turi būti nagrinėjamas įvairiais statybos produktų naudojimo etapais: gavybos, gamybos ir statybos procesų metu; statinių naudojimo metu; griovimo, atliekų tvarkymo, deginimo ar pakartotinio naudojimo metu. Izoliuojant gyvenamųjų pastatų sienas, grindis, išorės sienas ir stogo dangą, naudojant tik pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai sąlygas nustatančių teisės aktų reikalavimus atitinkančius statybos produktus, sertifikuotą įrangą.

Vanduo, vartojamas gėrimui, buities reikmėms, maisto produktams gaminti, neturi kelti grėsmės žmonių sveikatai. Geriamojo vandens kokybė turi atitikti HN 24:2023 [3.2] ir HN 43:2005 [3.27] reikalavimus:

- rezervuarai, vamzdžiai, armatūra, geriamojo vandens kokybei gerinti naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai ar kitokie komponentai sąveikoje su vandeniu neturi bloginti vandens kokybės;
- projektuojant vandentiekio sistemas, būtina jas apsaugoti: nuo sumaišymo su nuotekomis dvokiančiu oru bei kitais teršalais, nuo užteršimo mineraliniais ir organiniais teršalais, nuo mikrobinės taršos;
- taršai išoriniais mineraliniais ar organiniais teršalais išvengti būtina užtikrinti sistemų sandarumą. Vandens tiekimo sistemose naudojami statybos produktai turi būti atsparūs mikroorganizmų dauginimuisi ant jų paviršių, sąveikaujant su vandeniu.

Pastačius pastatą ir įrengus vandens tiekimo inžinerinius tinklus, atestuotose ar akredituotose laboratorijose reikia atlikti geriamojo vandens kokybės tyrimą t.y. mikrobiologinį ir cheminį. Vandens mėginiai tyrimams turi būti paimti iš pastato vidaus vandentiekio tinklo ar įvado. Jeigu reikia, turi būti įrengiamos geriamojo vandens kokybės gerinimo priemonės.

Buitinis karštas vanduo bus ruošiamas šildymo sistemos tūriniame vandens šildytuve. Vandentiekio tinklai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad pastatas būtų aprūpintas geriamuoju vandeniu. Vandens slėgis pastato vandentiekio įrengimuose turi būti ne mažesnis negu 0,05 Mpa (10,5 kG/kv cm) ir ne didesnis nei 0,6 Mpa (6kG/kv. cm).

Kad mikroorganizmų kiekis vandentiekiuose, kuriuose karštas vanduo yra teikiamas nuolat (koloriferiuose, saugojimo rezervuaruose), netaptų kenksmingas, karšto vandens temperatūra šiuose komponentuose turėtų būti ne žemesnė nei 60 °C, o šalto vandens temperatūra – ne aukštesnė kaip 25 °C. Karšto vandens tiekimo įranga užtikrins temperatūrą karšto vandens čiaupe ne žemesnę kaip 50 °C.

Nuotekų šalinimui, skysčių nutekėjimui iš sistemos išvengti būtina užtikrinti visų kanalizacijos sistemos dalių sandarumą.

Nuotekų grįžtamajam srautui į pastatus išvengti būtina tinkamai projektuoti statinių kanalizacijos sistemas, jei reikia, įmontuojant sklendes į kanalizaciją prieš galimą grįžtamąjį srautą. Į kanalizacijos sistemą turi patekti grynas oras, o dvokiantis oras nepatektų į gyvenamąją ar ją supančią aplinką. Kanalizacijos sistema turi būti suprojektuota taip, kad būtų išvengta bet kokio nuotekų susikaupimo.

Mikrobiniam užterštumui išvengti būtina užtikrinti paviršių valymą.

Šildymo sistema. Oro drėgnumas pastate užtikrinamas šildant ir vėdinant patalpas. Pastato šildymas elektra t. y. elektriniais radiatoriais, gyvatukais ir oras/oras sistema. Šildymo sistema turi tenkinti patalpų pakankamos šiluminės aplinkos nustatytus reikalavimus, nurodytus 4.lentelėje.

4. Lentelė. Pakankamos šiluminės aplinkos parametrai

Pakankamos šiluminės aplinkos parametrai	Norminiai dydžiai šildymo sezono metu
Oro temperatūra, °C	18-26
Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, °C	17-25
Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C	3
Atitvarų temperatūros skirtumas nuo patalpos temperatūros, ne daugiau kaip °C	3
Grindų temperatūra, °C	16-29
Santykinė oro drėgmė, %	30-75
Oro judėjimo greitis, m/s	0,05-0,1

Pastato vėdinimas. Pastato vėdinimas administracinių patalpų natūralusper langus ir duris bei mechaninis WC patalpoje.

Elektros energijos tiekimas. Elektros energijos tiekimo sistema turi būti suprojektuota taip, kad būtų garantuojama nuolatinis elektros energijos tiekimas būsto visumos reikmėms, elektros energijos vartojimo saugumas ir apsauga nuo pažeidimų elektros srove, gaisrų, sprogimų ir kitokių rizikų, trečiųjų asmenų apsauga nuo per didelės vibracijos, triukšmo lygio ir elektromagnetinių bangų sklaidimo, o pastato konstrukcijos ir įranga būtų apsaugotos nuo jų neigiamo poveikio.

Pastato elektros instaliacijoje turi būti:

- jungtis, užtikrinanti atjungimą nuo maitinimo tinklo ir įrengta prieinamose priežiūrai ir aptarnavimui vietose, apsaugotose nuo pažeidimų, atmosferos įtakos ir pašalinių asmenų;

- atskiras apsaugos ir neutralės laidas;

- įrenginiai, skirti apsaugai nuo per didelės įtampos;

- laidai vedami tiesia linija, lygiagrečia sienoms ir luboms;

- naudojami kabeliai, kurių viela iki 10 mm-2 skersmens yra pagaminta iš vario;

Elektros instaliacijos įžeminimui gali būti naudojamos pastatų metalinės konstrukcijos, pamatų ir sienų armatūra. Įvado instaliacija turi turėti sunaudotos elektros energijos apskaitos skaitiklius prieinamose vietose, apsaugotose nuo pažeidimų ir pašalinių asmenų.

Buitinių atliekų pašalinimas. Buitinės atliekos turi būti rūšiuojamos pagal Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

Išorinė aplinka. Pastatų skleidžiami cheminiai teršalai ir triukšmas neturi kelti grėsmės aplinkos kokybei ir žmonių sveikatai. Objekto poveikis aplinkai turi būti mažinamas: ribojant teršalų sklaidą, ribojant teršalų emisiją, ribojant statybos produktų, statinių įrangos ar jų inžinerinių sistemų, kurios išskiria teršalus, naudojimą.

Aikštelė suprojektuota ir pastatytas taip, kad atmosferos krituliai, gruntiniai ir paviršinis vanduo, buitinis vanduo pastate bei vandens garai nekeltų pavojaus sveikatai ir aplinkai.

Stogai su sandaria danga, įgalinanti lietaus vandens ir tirpstančio sniego nutekėjimą į latakus ir vidaus ar išorės nutekėjimo vamzdžius.

Triukšmas. Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V;604). Šiuo atveju, triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas modeliavimo būdu. Gauti rezultatai palyginami su atitinkamais šios higienos normos 1 ir 2 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį arba pagal L_{dvn} , L_{dienos} , L_{vakaro} ir $L_{nakties}$ triukšmo rodiklius.

Triukšmo modeliavimas gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje atliekamas garso sklaidimo laisvojo lauko sąlygomis. Atliekant triukšmo matavimo procedūras pastatų išorės aplinkoje bei taikant pataisas esant skirtingiems mikrofono įrengimo atvejams, turi būti vadovaujamosi Lietuvos standartuose LST ISO 1996-1 [5.9] ir LST ISO 1996-2 [5.10] pateiktais nurodymais. Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnį ir II priedą ir Lietuvos higienos norma HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V;604) triukšmo nustatymo skaičiavimams naudojome šias metodikas:

Modeliuojant triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos tokios sąlygos:

- oro temperatūra +10°C, santykinis drėgnumas 60%;

- triukšmo slopinimas – planuojamos užstatymo teritorijos dangų absorbcinės charakteristikos neįvertintos.

- planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltinių darbo režimas pagrinde generuojamas automobilių transporto srauto – 15 automobilių (14 – lengvųjų ir 1 – sunkusis) per parą (darbo valandomis nuo 9 iki 17 val. maksimalus triukšmo lygis siekia 45-55 dB), krovimo ir iškrovimo darbai aikštelėje, šilumos bloko (1 vnt. 0,5 m aukštyje) vertinamas kaip taškinis triukšmo šaltinis, kurio skleidžiamas maksimalus triukšmo

lygis siekia 40-55 dB.. Kitų triukšmo šaltinių nenusimato;

- triukšmo lygio skaičiavimo aukštis - 2 m nuo žemės paviršiaus.

Skačiuojant triukšmo sklaidą

Pagal Direktyvą 2002/49/EB į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: L_{dienos} , L_{vakaro} , $L_{nakties}$ ir L_{dvn} , kurie apibrėžiami, kaip:

1. Dienos triukšmo rodiklis (L_{dienos}) – dienos metu (nuo 8 val. iki 17 val.) triukšmo sukulto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui.

2. Vakaro triukšmo rodiklis (L_{vakaro}) – vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) triukšmo sukulto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui.

3. Nakties triukšmo rodiklis ($L_{nakties}$) – nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukšmo sukulto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui.


4. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (L_{dvn}) – triukšmo sukulto dirginimo rodiklis.

Stacionarių triukšmo šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas ir sumodeliuotas naudojant „iNoise V2026“ programinę įrangą.

Artimiausias gyvenamoji aplinka yra gyvenamieji nama už 46 m. Įvertinus esamų ir planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo taršos šaltinių keliamą triukšmą nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos metu ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bus **iki 50dB** ir neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių dienos (L_{dvn}) metu taikomų gyvenamajai teritorijai (įvertinant transporto sukeltą triukšmą) pagal HN33:2026.


Žemiau pateikiama sumodeliuota triukšmo sklaidos schema su skaičiavimais esamoje aplinkoje.

2606-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	14	19	0



3 pav. Dienos triukšmo (L_{dienos}) modeliavimo schema

2606-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	15	19	0



2606-PP-BD.AR	Lapas	Lapq	Laida
	16	19	0



5 pav. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (L_{dvn}) modeliavimo schema

2606-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	17	19	0

5. Lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

Eil. Nr.	Triukšmo šaltinis	L _{dvn} , dBA	L _{dienos} , dBA	L _{vakaro} , dBA	L _{nakties} , dBA	Dienos ekvivalentinis garso slėgio lygis (L _{AeqT}), dBA	Vakaro ekvivalentinis garso slėgio lygis (L _{AeqT}), dBA	Nakties ekvivalentinis garso slėgio lygis (L _{AeqT}), dBA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ūkinės veiklos keliamas triukšmas ties gyvenamosios paskirties ir visuomeninių pastatų fasadais bei šių pastatų vaikų žaidimo ir sporto aikštelėse, ramaus poilsio vietose vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms	55	55	50	45	55	50	45
2.	Transporto eismo keliamas triukšmas ties gyvenamosios paskirties ir visuomeninių pastatų fasadais bei šių pastatų vaikų žaidimo ir sporto aikštelėse, ramaus poilsio vietose vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms	65	65	60	55	-	-	-



BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI:

- I. Sklypo plotas 1500 m²;
- II. Statinių užstatymo plotas 188 m²;
- III. Užstatymo tankumas 13 % ;
- IV. Užstatymo intensyvumas 11 % ;
- V. Žalioji plotas 11 % ;
- VI. Aikštelės plotas 1206 m².

1.4. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO INFORMACIJA

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos, todėl patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą ir reikalingas projektinių pasiūlymų viešinimas.

0	2026–08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI VIEŠINIMUI IR STATYBAS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „ŽYRAIVA“	DIREKTORIUS	ŽYDRŪNAS NAUMAVIČIUS	El. parašas

Tauragės rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Tauragės rajono savivaldybė, 111107410, Tauragė, Respublikos g. 2

Ryšio duomenys

El. p. savivalda@taurage.lt, tel. +37070011220

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖS MSTL. TAURAGĖS R. SAV. SUPAPARASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-73-260417-00022, 2026-04-17

(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo

ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Tauragės rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Tauragės rajono savivaldybė, 111107410, Tauragė, Respublikos g. 2

Ryšio duomenys

El. p. savivalda@taurage.lt, tel. +37070011220

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖS MSTL. TAURAGĖS R. SAV. SUPAPARASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Duomenys apie inžinerinius statinius

Pavadinimas DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖ, Būsimas pavadinimas Nėra

Statybos metai Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 7750/0003:44, 4400-6602-2374

Valstybinės žemės sklypas Ne

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Tauragės rajono sav., Skaudvilė, Mechanizatorių g. 4

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Aikštelės turi būti įrengtos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Aikštelės įrengiamos atsižvelgiant į jose priimamų atliekų savybes ir turi atitikti teisės aktų nustatytus atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Vadovautis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu : Nepažeisti esamų gatvių užstatymo raudonųjų linijų ir vadovautis Lietuvos Respublikos specialiuoju žemės naudojimo sąlygų įstatymu.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Statinio statybos riba ir statinio dalys neturi pažeisti taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir jų apsaugos zonų. Atsižvelgti į gretimybes.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūrinių, urbanistinių, valstybinių ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Statytojas (statytojo raštu įgaliotas asmuo) reikalingumą viešinimui nustato vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto reikalavimais.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Nėra

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė, data)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija 188737457, Tauragės r. sav. Tauragės m. Respublikos g. 2
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-17 Nr. SRD-73-260417-00020
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ŠARŪNĖ BEITAITĖ, Vyriausioji architektė ŠARŪNĖ BEITAITĖ, Tauragės rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	ŠARŪNĖ BEITAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-17 13:55:51 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-17 13:56:03 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-19 14:13:06 – 2029-09-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	SIGITA KIUPELIENĖ, SIGITA KIUPELIENĖ, Tauragės rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	SIGITA KIUPELIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-17 13:59:57 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-17 14:00:15 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-02 17:49:15 – 2027-08-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija 188737457, Tauragės r. sav. Tauragės m. Respublikos g. 2
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-17 Nr. SARD-73-260417-00022
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-28 08:32:36)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-28 08:32:36 Avilys SDP eDocs

Nr. 26-E-19370
Parengta: 2026-07-14
Galioja iki: 2027-07-14

KLIENTO PRIJUNGIAMO OBJEKTO DUOMENYS:

Klientas:	TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAV
Kliento kontaktiniai duomenys:	Šarkaičių g. 13, LT-68117 Marijampolė, Marijampolės sav., +37061008806, zyraiva@gmail.com
Objekto pavadinimas:	Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė
Objekto adresas:	Mechanizatorių g. 4, Skaudvilė, Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.
Investicinio projekto Nr.:	E1N36104890

KLIENTO PARAIŠKOS NR. DUOMENYS:

	Leistina naudoti galia	Atvado tipas (vienfazis, trifazis)
Nauja leistina naudoti galia (kW):	18	Trifazis
Iš viso leistina naudoti galia (kW):	18	Trifazis
Numatomas apskaitų skaičius:	1	
Komercinės apskaitos spintos spalva:	Standartinė spalva	

1. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma:

ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

2. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

2.1. Pasirinkite ir užsisakykite projektavimo įmonę, kuri atliks projektavimo darbus pagal šių prijungimo sąlygų numatytus techninius sprendinius. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius svetainėje: www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele. Jeigu pageidaujate, kad elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą suteiktų Bendrovė, prašome kreiptis į klientų aptarnavimo centrą telefonu +370 660 01852.

2.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.

2.3. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarneje <https://www.eso.lt/savitarna>, skiltyje „Paraiškos“.



Klientų aptarnavimo tel.
+370 660 01852



Dujų avarinė tarnyba tel. **1804**
Elektros sutrikimų registravimo tel. **1852**



www.eso.lt/savitarna/

2.4. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros įvado įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas pateiks Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), patvirtinantį elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

Svarbi informacija

2.5. Kviečiame susipažinti su Bendrovės elektros tinklo investicinių projektų žemėlapiu, kuriame rasite informaciją apie planuojamus rekonstruoti valdymo sistemų, pastočių ir elektros linijų rekonstrukcijos projektus. Norėdami peržiūrėti numatomas investicijas, apsilankykite www.eso.lt/verslui/elektra/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-liniju-investiciniu-projektu-zemelapis.

2.6. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.

2.7. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje <https://www.eso.lt/savitarna> pateikite naują paraišką. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.

2.8. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba.

2.9. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

2.10. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.

2.11. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas ar padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių prijungimu, todėl šios prijungimo sąlygos, po jų įgyvendinimo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo.

2.12. Atvejais, kai pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto ar įrenginio prijungimas prie elektros tinklų gali užtrukti ilgiau nei tikėtasi dėl vykdomų susijusių projektų, Bendrovė kuo greičiau informuos jus apie galimus vėlavimus ir naują prijungimo terminą.

3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

3.1. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, išorinėje sklypo ribos pusėje (sklypų sandūroje) įrengti komercinės apskaitos spintą (toliau - KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos 32 A automatinio jungiklio ir elektros energijos apskaitos skaitiklio.

3.2. KAS prijungti nuo esamos oro linijos L-400 laidų, prijungtų nuo transformatorinės Sk-101, atramos Nr. 401/3 (ar kitos suderintos). Prijungimui įrengti ne mažesnio kaip 95 mm² skerspjūvio kabelių liniją.


3.3. Elektros grandinėje atlikti trumpųjų jungimų skaičiavimus ir parinkti apsaugas pagal selektyvumą



4. PRIEDAS PRIE PRIJUNGIMO SĄLYGŲ NR. 26-E-19370

Paraiškos Nr.: 26-E-19370

Įkainių grupė: 2



Klientų aptarnavimo tel.
+370 660 01852



Dujų avarinė tarnyba tel. 1804
Elektros sutrikimų registravimo tel. 1852



www.eso.lt/savitarna/

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

_____ m. _____ d. Nr. _____.

Prisijungimo sąlygos galioja iki
2031-04-09

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, 179901854
Ryšio duomenys
El. paštas projektai@uabtrac.lt tel. +37064662647

Statinio projekto pavadinimas DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖ, TAURAGĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Priimtas sprendimas TAIKOMOS PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Prisijungimo sąlygų tipas Prie vandentiekio
Prisijungimo sąlygų naudojimo paskirtis Nėra

Techniniai reikalavimai (sąlygos)

1. Suprojektuoti ir pastatyti reikiamo skersmens geriamojo vandens tiekimo įvadą į pastatą, jį pajungiant nuo gatvėje esančio prisijungimo taško. Įvado atjungimui įrengti uždaromąją armatūrą.
2. Vandens apskaitos mazgą numatyti specialiai tam skirtoje, esančioje prie artimiausios lauko sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5 °C. Apskaitai naudoti B tikslumo klasės vandens skaitiklį ir įrengti įtaisą, saugantį nuo taršos dėl atbulinio tekėjimo pagal LST EN 1717:2002 reikalavimus.
3. Jei prisijungimo taškas yra prie privačios geriamojo vandens tiekimo tinklų infrastruktūros, būtina gauti raštišką tinklų savininkų sutikimą. Vandentvarkos įmonė neteikia techninių reikalavimų privačiai tinklų daliai.
4. Geriamojo vandens tiekimo tinklus projektuoti ir įrengti iš ne mažesnės kaip PN10 slėgio klasės vamzdžių.
5. Individualius apsirūpinimo vandeniu tinklus prijungti prie geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros draudžiama.
6. Priduodant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus pateikti inžinerinių tinklų planą (išpildomą geodezinę nuotrauką).
7. Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB „Tauragės vandenys“ pažymą, kad tinklai yra prijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pagal prisijungimo sąlygas, projektą bei galiojančias teisės aktų nuostatas.
8. Naudotis naujai nutiestu geriamojo vandens tiekimo tinklu galima tik gavus laboratorijos teigiamas išvadas, kad atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" nurodymus ir yra tinkamas naudoti maistui bei buities poreikiams.
9. Prieš atliekant statybos darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, gauti kasinėjimo darbų leidimą iš Tauragės raj. savivaldybės.
10. Projektą derinti nustatyta tvarka, vieną suderintą skaitmeninę kopiją pateikiant UAB „Tauragės vandenys“.

PRIDEDAMA:

Kiti dokumentai: Kitas dokumentas 1.

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragės vandenys" 179249836, Tauragės r. sav. Tauragės m. Šlaito g. 2
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Prisijungimo sąlygos
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-10 Nr. PS-260410-00132
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JULIJUS URBUTIS, Projektų įgyvendinimo skyriaus inžinierius statybai JULIJUS URBUTIS, Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragės vandenys"
Sertifikatas išduotas	JULIJUS URBUTIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-10 08:05:14 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-10 08:05:59 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-05 16:37:08 – 2029-12-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JULIJUS URBUTIS, Projektų įgyvendinimo skyriaus inžinierius statybai JULIJUS URBUTIS, Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragės vandenys"
Sertifikatas išduotas	JULIJUS URBUTIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-10 08:06:48 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-10 08:07:31 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-05 16:37:08 – 2029-12-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avily's SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-14 10:51:47)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-14 10:51:47 Avily's SDP eDocs

Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragės vandenys"
(išdavusios institucijos pavadinimas)

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

_____ m. _____ d. Nr. _____.

Prisijungimo sąlygos galioja iki
2031-04-09

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, 179901854
Ryšio duomenys
El. paštas projektai@uabtrac.lt tel. +37064662647

Statinio projekto pavadinimas DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖ, TAURAGĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Priimtas sprendimas TAIKOMOS PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Prisijungimo sąlygų tipas Prie nuotekų tinklų
Prisijungimo sąlygų naudojimo paskirtis Nėra

Techniniai reikalavimai (sąlygos)

1. Suprojektuoti ir pastatyti reikiamo skersmens nuotekų tvarkymo išvadą iš pastato, jį pajungiant į gatvėje esantį prisijungimo tašką.
2. Jei prisijungimo taškas yra prie privačios geriamojo vandens tiekimo tinklų infrastruktūros, būtina gauti raštišką tinklų savininkų sutikimą. Vandentvarkos įmonė neteikia techninių reikalavimų privačiai tinklų daliai.
3. Nuotekų tvarkymo vamzdyną projektuoti ir įrengti iš PVC beslėgių vamzdžių, atitinkančių LST EN 1401-1:2009 standartą.
4. Lietaus, paviršiniai ir drenažo vandenys negali būti nuvedami į nuotekų tvarkymo tinklus.
5. Priduodant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus pateikti inžinerinių tinklų planą (išpildomą geodezinę nuotrauką).
6. Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB „Tauragės vandenys“ pažymą, kad tinklai yra prijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pagal prisijungimo sąlygas, projektą bei galiojančias teisės aktų nuostatas.
7. Prieš atliekant statybos darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, gauti kasinėjimo darbų leidimą iš Tauragės raj. savivaldybės.
8. Projektą derinti nustatyta tvarka, vieną suderintą skaitmeninę kopiją pateikiant UAB „Tauragės vandenys“.

PRIDEDAMA:

Kiti dokumentai: Kitas dokumentas 1.

(vardas, pavardė)


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragės vandenys" 179249836, Tauragės r. sav. Tauragės m. Šlaito g. 2
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Prisijungimo sąlygos
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-10 Nr. PS-260410-00131
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JULIJUS URBUTIS, Projektų įgyvendinimo skyriaus inžinierius statybai JULIJUS URBUTIS, Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragės vandenys"
Sertifikatas išduotas	JULIJUS URBUTIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-10 07:54:16 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-10 07:55:00 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-05 16:37:08 – 2029-12-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JULIJUS URBUTIS, Projektų įgyvendinimo skyriaus inžinierius statybai JULIJUS URBUTIS, Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragės vandenys"
Sertifikatas išduotas	JULIJUS URBUTIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-10 07:55:00 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-10 07:55:45 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-05 16:37:08 – 2029-12-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avily's SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-14 10:55:07)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-14 10:55:07 Avily's SDP eDocs


SITUACIJOS PLANAS M1:1000



VĖJŲ ROŽĖ. VIDUTINIS METINIS VĖJO STIPRUMAS ŠIAME REGIONE
ŠALTINIS: WWW.GEOPORTAL.LT



ŠALTINIS: WWW.REGIA.LT




IŠTRAUKA IŠ TAURAGĖS RAJONO BENDROJO PLANO

STATYBOS VIETA

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 7750/0003:44
Žemės sklypo paskirtis : Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas : Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos
Sklypas patenka į Pr1 kvartalą:
1. Panaudojimas. Gamybinių objektų zonos, kuriose galima pramonės, sandėliavimo, prekybos objektų, taip pat inžinerinės infrastruktūros objektų statyba. Gamybos objektų zonos visais atvejais vystomos nesukeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai (šalia esančių gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu). Teritorijose gamybos objektų vystymas galimas atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Vyrauja 1-3 a. pastatų užstatymas.
2. Tvarkymas: 2.1. Zonose Pr1 vyrauja 2-3 a. pastatų užstatymas. Zonose Pr2 vyrauja 1-2 aukšto užstatymas.


0	2026	PROJEKGINIAI PASIŪLYMAI					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. DOK. NR.		UAB "ŽYRAIVA" JAR kodas - 165735034 Vytauto g. 34A, Marijampolė LT68295, LIETUVA Tel.: +370 610 08806 / el.paštas: zyraiva@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖ, TAURAGĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS			
A 1662	SPV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas	STATINIO NR IR PAVADINIMAS 01 INŽINERINIAI STATINIAI			
A 1662	SPDV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas				
BG 004081	Projektuotojas	ŽYDRŪNAS NAUMAVIČIUS	El. parašas				
				DOKUMENTO PAVADINIMAS SITUACIJOS PLANAS M1:1000			
				LAIDA 0			
LT	UŽSAKOVAS/STATYTOJAS TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
				2606-01-PP-SP.B-01		1	1

SKLYPO PLANAS M1:250



ŽYMĖJIMAS:

- PROJEKTUOJAMAS PASTATŲ UŽSTATYMAS
- PROJEKTUOJAMA KIETAAIKŠTELĖS DANGA
- ĮĖJIMAI/IŠĖJIMAI, ĮVAŽIAVIMAI/IŠVAŽIAVIMAI
- SKLYPO RIBA
- PROJEKTUOJAMA SEGMENTINĖ TVORA (H1730x2500mm)
- TRANSPORTO JUDĖJIMO KRYPTIS
- PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIS
- PROJEKTUOJAMA BUITINĖ NUOTEKYNĖ
- PROJEKTUOJAMA NAFTOS GAUDYKLĖ
- PROJEKTUOJAMI ELEKTROS TINKLAI
- ESAMI TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLAI
- ATLIEKŲ KONTEINERIAI 20-30 m³ TALPOS
- ATLIEKŲ KONTEINERIAI 5-10 m³ TALPOS
- ATLIEKŲ KONTEINERIAI 1 m³ TALPOS
- TELEKOMUNIKACINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA



BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI:

I. Sklypo plotas	1500 m²
II. Statinių užstatymo plotas	188 m²
III. Užstatymo tankumas	13 %
IV. Užstatymo intensyvumas	11 %
V. Žaliasis plotas	11 %
VI. Aikštelės plotas	1206 m²



- PASTABOS:**
- Telekomunikacinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasinėjimai vyks rankiniu būdu
 - Vandentiekio tinklai iš Statybininkų gatvės prisijungima prie Skaudvilės centralizuotų vandentiekio tinklų.
 - Matmenys pateikti metrais. Koordinacių sistema LKS-94. Aukščių sistema LAS-07

0	2026	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. DOK. NR.	VALDO ARCHISTUDIJA	UAB "ŽYRAIVA" JAR kodas - 165735034 Vytauto g. 34A, Marijampolė LT68295, LIETUVA Tel.: +370 610 08806 / el.paštas: zyraiva@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖ, TAURAGĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
A 1662	SPV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas
A 1662	SPDV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas
BG 004081	Projektuotojas	ŽYDRŪNAS NAUMAVIČIUS	El. parašas
LT	UŽSAKOVAS/STATYTOJAS TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ	DOKUMENTO ŽYMUO 2606-01-PP-SP.B-02	
			LAPAS 0
			LAPŲ 1

SKLYPO VERTIKALUSIS PLANAS M1:250

ŽYMĖJIMAS:

- PROJEKTUOJAMAS PASTATŲ UŽSTATYMAS
- PROJEKTUOJAMA KIETA AIKŠTELĖS DANGA
- ĮĖJIMAI/IŠĖJIMAI, ĮVAŽIAVIMAI/IŠVAŽIAVIMAI
- SKLYPO RIBA
- PROJEKTUOJAMA SEGMENTINĖ TVORA (H1730x2500mm)
- TRANSPORTO JUDĖJIMO KRYPTIS
- PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIS
- PROJEKTUOJAMA BUITINĖ NUOTEKYNĖ
- PROJEKTUOJAMA NAFTOS GAUDYKLĖ
- PROJEKTUOJAMI ELEKTROS TINKLAI
- ESAMI TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLAI
- ATLIEKŲ KONTEINERIAI 20-30 m³ TALPOS
- ATLIEKŲ KONTEINERIAI 5-10 m³ TALPOS
- ATLIEKŲ KONTEINERIAI 1 m³ TALPOS
- TELEKOMUNIKACINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
- PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠIUS
- ESAMAS ŽEMĖS PAVIRŠIUS
- PROJEKTUOJAMAS KIETOS DANGOS NUOLYDIS




PASTABOS:

- Matmenys pateikti metrais. Koordinatų sistema LKS-94. Aukščių sistema LAS-07
- Projektuojama altitudė ± 0.00 - pirmo aukšto grindų lygis. Pastato nulinę altitudę tikslinti statybos metu.
- Sklypo dangų vertikalus planiravimas gali būti tikslinamas statybos metu.
- Aikštelės perimetru projektuojami betoniniai bordiūrai + 15 cm aukščio nuo aikštelės paviršiaus


0	2026	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. DOK. NR.	VALDO ARCHISTUDIJA	UAB "ŽYRAIVA" JAR kodas - 165735034 Vytauto g. 34A, Marijampolė LT68295, LIETUVA Tel.: +370 610 08806 / el.paštas: zyraiva@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖ, TAURAGĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
A 1662	SPV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas
A 1662	SPDV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas
BG 004081	Projektuotojas	ŽYDRŪNAS NAUMAVIČIUS	El. parašas
LT	UŽSAKOVAS/STATYTOJAS	TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ	
		DOKUMENTO ŽYMUO 2606-01-PP-SP.B-03	STATINIO NR IR PAVADINIMAS 01 INŽINERINIAI STATINIAI
		DOKUMENTO PAVADINIMAS SKLYPO VERTIKALUSIS PLANAS M1:250	LAIDA 0
		LAPAS 1	LAPŲ 1

GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI



IŠORINĖ GAISRŲ GESINIMO SCHEMA. ŠALTINIS WWW.REGIA.LT

ATSTUMAS IKI ARTIMIAUSIO ANTŽEMINIO HIDRANTO ESANČIO KELMĖS GATVĖJE NR. 41 yra apie 294 m. Prie projektuojamos didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės gali laisvai privažiuoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliai 1 m atstumu. Aikštelėje eismas ratu, kur gaisrinės saugos automobiliai laisvai įvažiuoja ir išvažiuoja. AIKŠTELĖ BUS STATOMASAUGIAIS ATSTUMAIS NUO KAIMYNINIŲ SKLYPŲ IR PASTATŲ. UGNIASIENĖS NEREIKALINGOS. Visuose pastatuose numatyta gaisro aptikimo, signalizacijos sistema, bei gaisro stebėjimo sistema. Aikštelės teritorijoje privalo būti lengvai pasiekiamas gaisrinis inventorių t.y. gesintuvai.





Gaisrinių automobilių privažiavimo ir judėjimo schema M1:500

0	2026	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.		UAB "ŽYRAIVA" JAR kodas - 165735034 Vytauto g. 34A, Marijampolė LT68295, LIETUVA Tel.: +370 610 08806 / el.paštas: zyraiva@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖ, TAURAGĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
A 1662	SPV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas	STATINIO NR IR PAVADINIMAS 01 INŽINERINIAI STATINIAI	
A 1662	SPDV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas		
BG 004081	Projektuotojas	ŽYDRŪNAS NAUMAVIČIUS	El. parašas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				LAIDA	
				0	
LT	UŽSAKOVAS/STATYTOJAS TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO	
				2606-01-PP-SP.B-04	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1

LIETAUS VANDENS SKLYPE TVARKYMO SPRENDINIAI M1:250

ŽYMĖJIMAS:

- PROJEKTUOJAMAS PASTATŲ UŽSTATYMAS
PROJEKTUOJAMA KIETAAIKŠTELĖS DANGA
ĮĖJIMAI/IŠĖJIMAI, ĮVAŽIAVIMAI/IŠVAŽIAVIMAI
SKLYPO RIBA
PROJEKTUOJAMA SEGMENTINĖ TVORA (H1730x2500mm)
TRANSPORTO JUDĖJIMO KRYPTIS
V1 PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIS
F1 PROJEKTUOJAMA BUITINĖ NUOTEKYNĖ
N1 PROJEKTUOJAMA NAFTOS GAUDYKLĖ
E1 PROJEKTUOJAMI ELEKTROS TINKLAI
T ESAMI TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLAI
ATLIEKŲ KONTEINERIAI 20-30 m³ TALPOS
ATLIEKŲ KONTEINERIAI 5-10 m³ TALPOS
ATLIEKŲ KONTEINERIAI 1 m³ TALPOS
TELEKOMUNIKACINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
+81.20 PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠIUS
+81.65 ESAMAS ŽEMĖS PAVIRŠIUS
2% PROJEKTUOJAMAS KIETOS DANGOS NUOLYDIS



Įleidžiamos svarstyklės šachtoje projektuojami
3 taškiniai dranažo rinktuvai

Trapas L=20m su vidiniu nuolydžiu,
Nominalus skersmuo Ø175mm
F900 klasė (vandens debetas - 27,0/s

L=11m, Ø110 mm
L=11m, Ø110 mm

L=10m, Ø110 mm

L=23m, Ø200 mm


Naftos gaudyklė (skirtuvus) našumas 20l/s
Infiltracinis lietaus surinkimo šachtinis šulinys

PASTABOS:
1. Žaliame plote lietaus vanduo nesurenkamas, pasiskirsto natūraliai į gruntą.


0	2026	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. DOK. NR.		UAB "ŽYRAIVA" JAR kodas - 165735034 Vytauto g. 34A, Marijampolė LT68295, LIETUVA Tel.: +370 610 08806 / el.paštas: zyraiva@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖ, TAURAGĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
		STATINIO NR IR PAVADINIMAS 01 INŽINERINIAI STATINIAI	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS LIETAUS VANDENS SKLYPE TVARKYMO SPRENDINIAI M1:250	
		DOKUMENTO ŽYMUO 2606-01-PP-SP.B-05	
A 1662	SPV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas
A 1662	SPDV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas
BG 004081	Projektuotojas	ŽYDRŪNAS NAUMAVIČIUS	El. parašas
LT	UŽSAKOVAS/STATYTOJAS TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ		LAPAS 0 LAPŲ 1





0	2026	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.		UAB "ŽYRAIVA" JAR kodas - 165735034 Vytauto g. 34A, Marijampolė LT68295, LIETUVA Tel.: +370 610 08806 / el.paštas: zyraiva@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖ, TAURAGĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
				STATINIO NR IR PAVADINIMAS	
				01 INŽINERINIAI STATINIAI	
A 1662	SPV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas	DOKUMENTO PAVADINIMAS VIZUALIZACIJA	
A 1662	SPDV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas		
BG 004081	Projektuotojas	ŽYDRŪNAS NAUMAVIČIUS	El. parašas		
				LAIDA	
				0	
LT	UŽSAKOVAS/STATYTOJAS. TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO	
				2606-01-PP-SP.B-02	
				LAPAS	
				1	
				LAPŲ	
				1	



FASADAI M1:100



PATALPOS PLANAS M1:100



FASADAI M1:100




PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Nr.	PATALPA	PLOTAS
1	WC PRITAIKYTAS ŽMONĖMS SU NEGALIA	4.91
2	BUITINĖ PATALPA	7.15
VISO:		12.06 m²

PASTABOS:


Konteinerinės patalpos išoriniai ar vidiniai matmenys gali kisti priklausomai nuo gamintojo.
Konteinerio spalva - antracitas RAL 7016.
Langai ir durys plastikiniai spalva antracitas RAL 7016.

0	2026-10	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI							
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)							
KVAL. DOK. NR.		UAB "ŽYRAIVA" JAR kodas - 165735034 Vytauto g. 34A, Marijampolė LT68295, LIETUVA Tel.: +370 610 08806 / el.paštas: zyraiva@gmail.com				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖ, TAURAGĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS			
A 1662	SPV	VALDAS NAUMAVIČIUS		El. parašas		STATINIO NR IR PAVADINIMAS 01 INŽINERINIAI STATINIAI			
A 1662	SPDV	VALDAS NAUMAVIČIUS		El. parašas					
BG 004081	Architektai / projektuotojai	ŽYDRŪNAS NAUMAVIČIUS		El. parašas					
						DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
						ADMINISTRACINĖS PATALPOS BRĖŽINIAI M1 : 100		0	
LT	UŽSAKOVAS/STATYTOJAS TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ					DOKUMENTO ŽYMUO 2606-01-PP-SA.B-02		LAPAS	
								LAPŲ	
								1	
								1	



ATLIEKŲ KONTEINERIŲ BRĖŽINIAI M1:100



PAVOJINGŲ ATLIEKŲ KONTEINERIS M1:100



KITŲ ATLIEKŲ KONTEINERIS M1:100



PASTABOS:
Kontainerinės patalpos išoriniai ar vidiniai matmenys gali kisti priklausomai nuo gamintojo.
Kontainerio spalva - antracitas RAL 7016.
Durys metalinės rakinamos - antracitas RAL 7016.

0	2026-10	PROJEKCTINIAI PASIŪLYMAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.		UAB "ŽYRAIVA" JAR kodas - 165735034 Vytauto g. 34A, Marijampolė LT68295, LIETUVA Tel.: +370 610 08806 / el.paštas: zyraiva@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) MECHANIZATORIŲ G. 4, SKAUDVILĖ, TAURAGĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
A 1662	SPV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas	STATINIO NR IR PAVADINIMAS 01 INŽINERINIAI STATINIAI	
A 1662	SPDV	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas		
BG 004081	Architektai / projektuotojai	ŽYDRŪNAS NAUMAVIČIUS	El. parašas		
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
				ALIEKŲ KONTEINERIŲ BRĖŽINIAI M1:100	0
LT	UŽSAKOVAS/STATYTOJAS. TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUJO 2606-01-PP-SA.B-03	LAPAS 1
					LAPŲ 1